


PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

skala 1 : 50


typ "E" ZJAZD PUBLICZNY w km 0+452,96
od km 0+003 do km 0+019,15



4 cm	warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 8S
8 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W
22 cm	podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka niezwiązana z kruszywem C 50/30)
20 cm	podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4
15 cm	wzmocnione podłoże ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa


SZCZEGÓŁ "A"

skala 1 : 10



SZCZEGÓŁ "B"

skala 1 : 10



BIURO PROJEKTOWE: "Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński" 25-421 KIELCE Ul.G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05			INWESTOR: BURMISTRZ GMINY i MIASTA CHĘCINY Plac 2 Czerwca 4 26- 060 CHĘCINY		
OBIEKT: "Budowa drogi od Osiedla Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach"					
RYSUNEK: PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE					RYS. NR 4.4
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Krzysztof Borkiewicz		KL– 318/94	II–2021 r.	
Opracowujący	mgr inż. Zbigniew Ciepliński		45/85	II–2021 r.	
Sprawdził	inż. Andrzej Harmala		KL– 68/94	II–2021 r.	
Projektant	inż. Paweł Sieracki		SWK/0082/POT/16	II–2021 r.	
Sprawdził	mgr Piotr Łoś		1590/99/U	II–2021 r.	
BRANŻA Drogowa	STADIUM Proj. Bud.	ROK OPR. 2021	NR UMOWY z dnia 05.05.2020	SKALA 1:500	EGZ.