

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
 Plik :D:\PROJEKTY\ULICA\Sosnówka ZRID.ulc
 Utworzony: dn.08.02.2021 godz.20:46:35

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,02	1,96							0,00
0+020,00	0,00	1,92	20,00	0,20	38,76	0,20	38,57		38,57
0+040,00	0,00	1,28	20,00	0,00	31,95	0,00	31,95		70,51
0+060,00	0,11	0,80	20,00	1,15	20,76	1,15	19,62		90,13
0+080,00	0,40	0,40	20,00	5,13	12,02	5,13	6,89		97,02
0+100,00	0,07	2,22	20,00	4,71	26,24	4,71	21,53		118,55
0+120,00	0,13	4,26	20,00	2,04	64,84	2,04	62,80		181,35
0+140,00	0,13	5,32	20,00	2,64	95,79	2,64	93,14		274,50
0+160,00	0,22	5,81	20,00	3,55	111,27	3,55	107,72		382,22
0+180,00	0,46	3,89	20,00	6,85	97,00	6,85	90,15		472,37
0+200,00	0,84	2,07	20,00	13,01	59,61	13,01	46,60		518,97
0+220,00	1,01	2,71	20,00	18,50	47,84	18,50	29,34		548,31
0+240,00	0,92	2,45	20,00	19,30	51,59	19,30	32,29		580,60
0+260,00	1,16	2,26	20,00	20,80	47,03	20,80	26,24		606,83
0+280,00	0,30	4,27	20,00	14,65	65,27	14,65	50,62		657,45
0+300,00	0,20	5,35	20,00	5,02	96,20	5,02	91,18		748,63
0+320,00	0,28	4,70	20,00	4,78	100,53	4,78	95,75		844,39
0+340,00	0,40	4,46	20,00	6,82	91,59	6,82	84,76		929,15
0+360,00	0,31	4,13	20,00	7,14	85,89	7,14	78,75		1007,90
0+380,00	0,99	2,80	20,00	13,01	69,30	13,01	56,29		1064,19
0+400,00	1,71	1,85	20,00	27,05	46,48	27,05	19,43		1083,62
0+420,00	2,60	0,97	20,00	43,18	28,23	28,23	-14,95		1068,67
0+440,00	1,83	3,21	20,00	44,33	41,87	41,87	-2,46		1066,21
0+460,00	1,54	4,64	20,00	33,72	78,58	33,72	44,86		1111,07
0+480,00	0,32	3,44	20,00	18,63	80,87	18,63	62,25		1173,32
0+500,00	0,00	13,36	20,00	3,19	168,01	3,19	164,82		1338,14
0+520,00	0,00	8,55	20,00	0,00	219,04	0,00	219,04		1557,18
0+540,00	0,23	4,72	20,00	2,33	132,63	2,33	130,29		1687,47
0+560,00	0,27	3,38	20,00	5,05	80,94	5,05	75,89		1763,36

0+570,64	0,28	5,01	10,64	2,91	44,64	2,91	41,72	1805,08
<hr/>								
RAZEM				329,69	2134,77	312,29		
Nadmiar WYKOP	1805,08m3							

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP