



RO.271.2.2023

Zblewo, 17.02.2023 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Zblewie i ulicy Semlińskiej w Pinczynie”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00076234/01 z dnia 2023-02-01)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1. Pytanie Dotyczy: ul. Młyńskiej Zgodnie z opisem PW dotyczącego konsytuacji zabruków i ścieków z kostki kamiennej należy wykonać warstwę o gr. 15cm mieszanki związanej z cementem C1,5/2 a na rysunkach PW i w przedmiarze nie jest ujęta ta warstwa. Proszę o doprecyzowanie czy powyższą warstwę należy ująć w ofercie?

Ad1. Konstrukcje zabruków należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym – rys 2.1, 2.2

2. Pytanie Dotyczy: ul. Semlińskiej Zgodnie z opisem i rysunkami PW oraz przedmiarem grubość kostki powinna mieć 8cm a w ST jest 60mm. Proszę o wskazanie poprawnej grubości.

Ad. 2 Grubość kostki 8 cm

3. Pytanie Dotyczy: ul. Semlińskiej Proszę o wyszczególnienie koloru nawierzchni dla chodników oraz zjazdów indywidualnych.

Ad. 3 Kosta grafitowa typu „starobruk” z białym paskiem z kostki płukanej od strony jezdni



4. Pytanie Dotyczy: ul. Młyńskiej W celu przygotowania jak najlepszej oferty proszę o dołączenie do dokumentacji rysunku i opisu konstrukcji posadowienia palisady betonowej 50x8 ujętej w przedmiarze w pkt. 38 oraz zaznaczenie jej na rys. PW.

Ad. 4 Palisadę należy wykonać na ławie betonowej w ilości 0,03m³/mb, ilości zgodnie z przedmiarem

5. Pytanie Dotyczy: ul. Młyńskiej Zgodnie z opisem, przekrojami normalnymi PW i przedmiarem należy użyć krawężnika betonowego 15x30 a wg rysunku PZT nr 2 jest krawężnik betonowy 30x20, opornik drogowy 25x12. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz o określenie jakiego należy użyć materiału.

Ad. 5 Należy wycenić i zastosować krawężniki 15x30cm oraz opornik betonowy 12x25cm

6. Pytanie Dotyczy: ul. Semlińskiej Zgodnie z przedmiarem należy użyć krawężnika betonowego 12x22 a zgodnie z rys.nr01/A1 dla branży drogowej, opisem i przekrojami normalnymi PW należy użyć krawężnika najazdowego 15x22. Proszę o wskazanie poprawnego krawężnika.

Ad. 6 W miejscach zjazdów na styku z jezdnią bitumiczna ustawiamy kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

7. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Ad. 7 Zamawiający informuje, że na stronie platformy przetargowej została umieszczona cała dokumentacja posiadana przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien przygotować i wdrożyć na placu budowy projekt tymczasowej organizacji ruchu dla obu zadań.

8. Pytanie Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Ad. 8 Zamawiający informuje, że na stronie platformy przetargowej zostały umieszczone posiadane decyzje i uzgodnienia. Dodatkowo umieszczamy decyzję ZRID z pieczęcią ostateczności.

9. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Ad. 9 Zgodnie z warunkami projektu umowy (zał. 7)

10. Pytanie Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla zieleni.

Ad. 10 Min. dwa lata od czasu zakończenia budowy

Zamawiający informuje, że do kosztów dot. zieleni (ul. Młyńska w Zblewie) należy doliczyć przygotowanie projektu nasadzeń oraz koszt nasadzenia 30 drzew z gatunku klon czerwonołistny o wysokości około 4m i obwód pnia na wysokości 1m od 15 do 20 cm , 150 krzewów niskich, dodatkowej opaski wokół drzew wykonanej z 1 rzędu z kostki betonowej o średnicy około 1m oraz kamieni ozdobnych i kory jako warstwę uzupełniającą przestrzeń pomiędzy drzewami i krzewami niskimi. Należy przyjąć, że warstwa uzupełniająca stanowić będzie około 30% zaprojektowanych powierzchni terenów zielonych wg. PZT. W związku z powyższym powierzchnię do zasiewu trawą należy pomniejszyć o około 30% W ramach zadania należy odtworzyć w miarę możliwości pas zieleni przy skrzyżowaniu ul. Głównej z Młyńską

11. Pytanie Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego..

Ad. 11 Okres gwarancji jak dla całego zadania (odnawiane raz w roku)

Z poważaniem



Wójt Gminy
SEKRETARZ GMINY
Daniel Szpęga

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) [wykonawca](#)
- 3) a/a AT