

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
Skala 1:500  
Arkusz 1 z 2  
Województwo: Świętokrzyskie  
Powiat: Kielecki  
Jednostka ewidencyjna: 260416\_2 Raków  
Dobre: 260416\_2.0003 Chańcza  
Działki ewidencyjne dla obszaru 260416\_2.0003: 1020, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1041, 1042, 1060, 1064, 1068  
Numer zgłoszenia: GN-III.6640.132.2022  
Godło sekcji: 7.138.21.10.2.4, 4.2 7.138.22.06.1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3 7.138.22.11.2.1, 2.3


- Mapę wykonano:
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "PL-2000-7"
  2. w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
  3. Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000
  4. Granice działek przyjęto na podstawie danych numerycznych otrzymanych z PDDGIK w Kielcach.
  5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
  6. Mapę wykonano bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi.
  7. Mapa została wykonana pod projekt drogi.

Mapa aktualna na dzień 08.08.2022r.

Legenda:

- zakres opracowania
- ZL1 - oznaczenia MPZP

Wykonawca:  
„AJKO”  
Artur Krecisz  
28-200 Staszów  
ul. Gen. W. Sikorskiego 6  
tel. 784608657  
NIP 866-138-90-45  
http://www.ajko.com.pl



„Ajko” Artur Krecisz  
28-200 Staszów  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6  
NIP 866-138-90-45, R-260061632


GEODETA UPRAWNIENY  
mgr inż. Janina Projs  
Nr upr. 175

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN-III.6640.132.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PDDGIK w Kielcach
Wykonawca prac geodezyjnych	„Ajko” Artur Krecisz
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr GN-III.6640.132.2022_1 z dnia 12.09.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Janina Projs Nr uprawnień 11715

<https://geoportal.powiat.kielce.pl/map/osrodek/osrodek.php>

## SCHEMAT ARKUSZY



## Legenda:

- proj. os. drogi – odcinek prosty
- os. istniejącej drogi – odcinek prosty
- proj. os. drogi – łuk poziomy
- proj. os. zjazdu
- oznaczenie przebiegu krawędzi nawierzchni jezdni bez poszerzenia
- proj. krawędź nawierzchni
- proj. krawędź pobocza
- proj. krawędź opaski gruntowej
- proj. kierunek i wartość spadku poprzecznego nawierzchni
- kierunek spływu wody w projektowanych rowach otwartych
- proj. przepust pod drogą / pod zjazdem
- proj. rów otwarty o szerokości dna 0,40m
- proj. nawierzchnia jezdni z kruszywem 0/31,5mm wraz z zaimatowaniem 0/4mm; szer. nawierzchni 3,50m na odcinku prostym i łukach poziomych o promieniu R≥300m
- proj. nawierzchnia pobocza z kruszywem niesortowanego; szer. nawierzchni 0,75m
- proj. nawierzchnia opaski gruntowej; szer. opaski 0,25m

Investor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łagów Wola Łagowska 118; 26-025 Łagów	Wykonawca	PIOTR KONKA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH pl. Wolnica 4/32, 31-060 Kraków
Obiekt	Budowa drogi leśnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie leśnictwa Chańcza		
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala 1:500
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
Projektant	Wojciech Marciniec	SWK.021/P/HRD/19 branża drogowa	11.2022
Projektant Sprawdzający	Katarzyna Ramus-Wnukowska	SWK.021/P/HRD/17 branża drogowa	11.2022
Asystent projektanta	Dominik Krzyżanowski	branża drogowa	11.2022
Data opracowania	Listopad 2022	Branża	Drogowa
		Nr rysunku	2
		Nr arkusza	5