



SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU

skala 1:50

Zestawienie tabelaryczne projektowanych przepustów

L.p	Kilometraż	Lokalizacja	Długość		Średnica	Materiał projektowa- ny	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu	Spadek	UWAGA
			[m]	[cm]			[m.n.p.m.]	[m.n.p.m.]		
1	0+052,77	Pod zjazdem (str. lewa)	7,00	50,00	PEHD		260,62	260,49	1,86	-
2	0+388,47	Pod zjazdem (str. lewa)	7,00	50,00	PEHD		254,64	254,57	1,00	-
3	0+388,47	Pod zjazdem (str. prawa)	7,00	50,00	PEHD		254,64	254,57	1,00	-
4	0+498,40	Pod zjazdem (str. lewa)	7,00	50,00	PEHD		253,32	253,20	1,71	-
5	0+510,16	Pod zjazdem (str. prawa)	7,00	50,00	PEHD		253,10	252,98	1,71	-
6	0+601,61	Pod zjazdem (str. prawa)	8,00	50,00	PEHD		251,63	251,52	1,37	-
7	0+758,45	Pod zjazdem (str. lewa)	7,00	50,00	PEHD		250,70	250,66	0,57	-
8	1+028,80	Pod zjazdem (str. prawa)	8,00	50,00	PEHD		250,49	250,43	0,75	-
9	1+030,48	Pod zjazdem (str. lewa)	8,00	50,00	PEHD		250,60	250,54	0,75	-
10	1+190,00	Pod zjazdem (str. lewa)	8,00	50,00	PEHD		251,74	251,68	0,75	-
11	1+190,00	Pod zjazdem (str. prawa)	8,00	50,00	PEHD		251,71	251,66	0,63	-
12	1+373,45	Pod zjazdem (str. lewa)	7,00	50,00	PEHD		251,84	251,78	0,86	-
13	1+416,10	Pod zjazdem (str. lewa)	8,00	50,00	PEHD		251,44	251,36	1,00	-
14	1+416,10	Pod zjazdem (str. prawa)	7,00	50,00	PEHD		251,44	251,37	1,00	-
15	1+459,15	Pod zjazdem (str. prawa)	7,00	50,00	PEHD		251,02	250,96	0,86	-
16	1+614,51	Pod zjazdem (str. prawa)	7,00	50,00	PEHD		249,66	249,55	1,57	-
17	1+615,76	Pod zjazdem (str. lewa)	8,00	50,00	PEHD		249,66	249,53	1,62	-



- UWAGA:
- umocnienie wlotu i wylotu projektowanych przepustów za pomocą ścianki prefabrykowanej betonowej;
 - min. grubość ścianki betonowej prefabrykowanej 8cm.
 - obsypkę nad przepustem wykonać z piasku o grubości min. 5cm oraz nie mniej niż grubość karbu przepustu
 - obsypkę wokół przepustu wykonać z piasku min. 25cm.
 - min. grubość naziomu nad przepustem występującego pod zjazdem wynosi 30cm wraz z konstrukcją drogi

Inwestor Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łagów Wola Łagowska 118; 26-025 Łagów		Wykonawca PIOTR KONKA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH pl. Wolnica 4/32, 31-060 Kraków		
Obiekt Budowa drogi leśnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie leśnictwa Chańcza				
Nazwa rysunku SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU				Skala 1:50
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Wojciech Marciniak	<i>SWK/0221/PWBD/19</i> branża drogowa	11.2022	
Sprawdzający	Katarzyna Ramus-Wnukowska	<i>SWK/0221/PWBD/17</i> branża drogowa	11.2022	
Asystent projektanta	Dominik Krzyżanowski	branża drogowa	11.2022	
Data opracowania Listopad 2022		Branża Drogowa	Nr rysunku 6	Nr arkusza 1