

LEGENDA:

———	proj. instalacja wody zimnej
- - - - -	proj. instalacja wody cieplej
———	proj. kanalizacja sanitarna
K1	proj. pion kanalizacji sanitarnej dn50 zakończony wywiewką
ZC	zawór czerpalny

UWAGA:
- Instalację wody użytkowej należy wykonać z rur miedzianych.

Dopuszcza się zmiane materiału instalcji wody uzytkowej z zachowaniem średnic wewnetrznych.
- Rury wody zimnej i ciepłej prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach o grubości zgodnej z WT (Dz. U. 2022 poz.1025)
- Wszystkie przybory sanitarne należy wyposażyć w zawory odcinające na wodzie zimnej i ciepłej.
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ

Nr	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m²]	Pow. podłogi [m²]	Wys. pom. [m]
0.1	WC dla os. niepełnosprawnych i mężczyzn	Płytki ceram.	6,50	6,50	3,0
0.2	Pomieszczenie techniczne	Płytki ceram.	3,25	3,25	3,0
0.2	WC dla os. niepełnosprawnych i kobiet	Płytki ceram.	6,50	6,50	3,0
	Razem:		16,25	16,25	

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 26.06.2023r.
Asystent: br. sanitarna	inż. Paula Wolniak			
Temat:	"Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84 obręb 0007 Sokołowsko gm. Mieroszów."			Stadium: PT
Inwestor:	Gmina Mieroszów Pl. Niepodległości 1, 58–350 Mieroszów			Skala: 1:50
Tytuł rys.:	INSTALACJA WOD.–KAN			Nr rys.: IS–1