

p. Solyk
05.06.2024



URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Wasz znak: IKI.7013.6.2024

Nasz znak: NRR/..139/KW/24

Jastrzębie-Zdrój, dnia 27 maj 2024 r.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 16.04.2024 r. dotyczącego uzgodnienia wykonania utwardzenia terenu z kostki betonowej na potrzeby parkingu dla inwestycji położonej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wiejska, nr działki 1872/61 informujemy, że:

- przez teren planowanej inwestycji przebiega zewnętrzna instalacja odbiorcza w technologii kanałowej i technologii napowietrznej;
- w rejonie kolizji lub bezpośredniego zbliżenia projektowanych elementów z ciepłociągiem należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w celu sprawdzenia głębokości jej posadowienia, oraz zabezpieczyć zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami;
- roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie ciepłociągu należy wykonywać ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego;
- zaleca się bezwzględnie zachować odległość pionową nad istniejącą zewnętrzną instalacją odbiorczą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami projektowania parkingu, przy czym minimalne przykrycie ciepłociągu mierzone od zewnętrznej krawędzi do podstawy nawierzchni powinno wynosić:
 - min. 0,4 m. dla ruchu pieszego, rowerowego;
 - min. 0,6 m. dla ruchu pojazdów osobowych maks. do 3,5 t;
 - min. 0,8 m. dla ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t;
- wszelkie nawierzchnie kolidujące z zewnętrzną instalacją odbiorczą należy zaprojektować i wykonać jako całkowicie rozbieralne umożliwiając łatwy dostęp do eksploatowanego ciepłociągu;
- prace w obrębie zewnętrznej instalacji odbiorczej i nieczynnych kanałów ciepłowniczych wymagają stałego nadzoru służb technicznych PGNiG TERMIKA EP S.A.;
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić nasze służby z tygodniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Opłatę za aktualizacje map prosimy uregulować po otrzymaniu faktury.

Jednocześnie uprzejmie wskazujemy, że ze strony Spółki osobą dedykowaną do kontaktu w sprawie jest: Krzysztof Wójs, Starszy Specjalista ds. Technicznych, Biuro Planowania i Rozwoju Rynku, tel. 32 456 55 38 wew. 142, email: krzysztof.wojs@termika.pgnig.pl.

Z poważaniem

Kierownik
Biura Planowania i Rozwoju Rynku

Dariusz Lenart

Załączniki:

- 1 x egz. mapa z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Legenda


□ - utwardzenie z kostki betonowej
■ - zieleni

□ - chodnik

□ -jazd z kostki betonowej

Wydruk sporządzony przez: Wiktor Szyk [wszyk]
2024-04-15 08:17:59
80c3fdfe-1d30-46b2-a33e-d5abebbfce3

Temat: Wydruk mapy



zewnętrzna instalacja odbiorcza

Uzgodniono pismem NRR/139/KW/24

Ważne 2 lata

27.05.2024 r.

Skala: 1:500

