



Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

29.04.2024
P. Jurek



Jastrzębie-Zdrój, 2024-04-18

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Nasz znak: TU-4375/136/AK/P1557/2024

Sygnatura: W/TDT/13157/2024

Dotyczy: **Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla budowy miejsc postojowych na os. Złote Łany przy ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju (dz. nr 1872/61).**

W odpowiedzi na pismo informujemy, że przez określony teren przebiegają przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pokazane na mapie linią ciągłą koloru brązowego, będące w posiadaniu JZWik S.A. Przewody kanalizacji deszczowej pokazano linią ciągłą koloru zielonego, będące własnością Miasta Jastrzębie-Zdrój. Linią koloru jasno-brązowego pokazano na mapie orientacyjny przebieg obcei kanalizacji sanitarnej, której dokładny przebieg i sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z jej właścicielem.

Opiniujemy **pozytywnie** w odniesieniu do naszych sieci projekt zagospodarowania terenu dla budowy miejsc postojowych na os. Złote Łany przy ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju (dz. nr 1872/61) wskazanych na załączonej mapie, po uwzględnieniu poniższych uwag:

- należy zachować normatywne przykrycie przewodów kanalizacyjnych;
- prace ziemne w pobliżu naszych przewodów prowadzić ręcznie;
- w przypadku wykonania nawierzchni z materiałów rozbielanych nie ma potrzeby stosowania rury ochronnej na przewodach kanalizacyjnych;
- przy zastosowaniu nawierzchni nierozbielanych lub obniżeniu terenu istniejącego należy uzgodnić sposób zabezpieczenia przewodów kanalizacyjnych z osobą pełniącą nadzór ze strony JZWik S.A.;
- istniejące elementy studni kanalizacyjnych wyprowadzić do niwelety terenu;
- sugerujemy powyższe uwagi zastosować również do kanalizacji deszczowej;

Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:

- roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami kanalizacyjnymi podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWik S.A.;
- roboty ziemne w obrębie spodziewanej kolizji i zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWik S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnienie odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma. Informujemy, że stawka odpłatnego nadzoru branżowego znajduje się na stronie www.jzwik.com.pl w zakładce taryfa i cenniki;
- po otwarciu zlecenia nadzoru, należy powiadamiać każdorazowo z wyprzedzeniem o pracach w pobliżu naszych sieci i urządzeń, pod numerem telefonu: Wydział Kanalizacji tel.: 32 4787768;
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania.

Kopia:

- a/a (4375/2024/0136/P1557)

- załącznik: Mapa 1:500

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Kłapczyk, tel. 324787760, arkadiusz.klapczyk@jzwik.com.pl

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Tadeusz Piłarski




Legenda

- Utwardzenie z kostki betonowej
- zieleni

- chodnik
- zjazd z kostki betonowej

Temat: Wydruk mapy



Skala: 1:500