


PRZECIĄG POPRZECZNY
Wzdłuż DP, nr 1296R, Wielopole-gr.powiatu-Debica.
Przedłużenie proj. chodnika z drogi 1298R



—	istniejąca konstrukcja jezdnii
---	--------------------------------

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA	
6cm	chodnik z kostki betonowej
4cm	podsyпка cementowo-piaskowa
14cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0–31,5mm
10cm	podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka)
—	podłoże gruntowe

B

A5



Investor : Zarząd Dróg Powiatowych w Debicy

Temat : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1298R NAGAWCZYNA –STASIOŃKA W KM 1+448 – 5+573 W MIEJSOWOŚCI: NAGAWCZYNA, STOBIERNA, STASIOŃKA I DEBICA

Nazwa rysunku :	PRZECIĄG POPRZECZNY	Nr rys. 2n	Skala: 1:50
Funkcja :	Imię i nazwisko / nr uprawnień :	Data	Podpis
Opracował :	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	sierpień 2022r.	
Projektował :	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	sierpień 2022r.	