


PRZEKRÓJ POPRZECZNY
km 0+409,00 – 0+440,00
(km lokalny)



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI	
5cm	w-wa ścierna AC11S dla KR3
-	geokompozyt o wytrzymałości 80kN/m na rozciąganie poprzeczne i podłużne
5cm	w-wa wiązka AC16W dla KR3
35cm	Recykling gębokł 35cm hydraulicznym spoiwem drogowym – ilość ok. 35kg/m ² Rm 2,5–5,0MPa
-	istniejąca konstrukcja

PROJEKTOWANE WARSTWY NA POBOCZACH	
10cm	destruk z frezowania nawierzch. bitumicznych

PROJEKTOWANE ELEM. DROGOWE NA POBOCZACH	
20cm	ściek trójkątny na podsyp. cem.-płask 3–5cm



Investor : Zarząd Dróg Powiatowych w Debicy

Temat : PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 1298R NAGAWCZYNA – STASIÓWKA W KM 1+448 – 5+573 W MIEJSOWOŚCI: NAGAWCZYNA, STOBIERNA, STASIÓWKA I DĘBICA

Nazwa rysunku :	PRZEKRÓJ POPRZECZNY		
Funkcja :	Imię i nazwisko / nr uprawnień :		
Opracował :	mgr inż. Bogusław Czarnik	upr. proj. 120/99	sierpień 2022r.
Projektował :	mgr inż. Bogusław Czarnik	upr. proj. 120/99	sierpień 2022r.
Podpis	Data		
Skala: 1:50	Nr rys. 2d		