


PRZEMKROJ POPRZECZNY
km 2+504,00 – 2+620,00
(km lokalny)



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI	
5cm	w-wa ścierna AC11S dla KR3
5cm	w-wa wiążąca AC16W dla KR3
8cm	warstwa podbudowy z kruszyw łaman. (0-31,5)
35cm	Recykling gębokł 35cm hydraulicznym spoiwem
drogowym – ilość ok. 55kg/m ² Rm 2,5-5,0MPa	
–	istniejąca konstrukcja

PROJEKTOWANE ELEM. DROGOWE NA POBOCZACH	
20cm	ściek trójkątny na podsyp. cem.-płask 3-5cm



Investor : Zarząd Dróg Powiatowych w Debicy

Temat : PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 1298R NAGAWCZYNA – STASIÓWKA W KM 1+448 – 5+573 W MIEJSOWOŚCI: NAGAWCZYNA, STOBIERNA, STASIÓWKA I DĘBICA

Nazwa rysunku :	PRZEMKROJ POPRZECZNY	Nr rys. 2g	Skala: 1:50
Funkcja :	Imię i nazwisko / nr uprawnień :	Data	Podpis
Opracował :	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	sierpień 2022r.	
Projektował :	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	sierpień 2022r.	