# PRZEKRÓJ POPRZECZNY
km 1+751,00 – 1+849,00
(km lokalny)




| PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI | |
|---|---|
| 5cm | w–wa ścieralna AC11S dla KR3 |
| 5cm | w–wa wiążąca AC16W dla KR3 |
| 8cm | warstwa podbudowy z kruszyw łaman. (0–31,5) |
| 35cm | Recykling głęboki 35cm hydraulicznym spoiwem drogowym – ilość ok.35kg/m2 Rm 2,5–5,0MPa |
| – | istniejąca konstrukcja |

A3

| PROJEKTOWANE WARSTWY NA POBOCZACH | |
|---|---|
| 10cm | destrukt z frezowania nawierzch. bitumicznych |

D

ARCHIKOM Biuro Projektowe

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Debicy

Temat : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1298R NAGAWCZYNA –STASIÓWKA W KM 1+448 – 5+573 W MIEJSOWOŚCI: NAGAWCZYNA, STOBIERNA, STASIÓWKA I DĘBICA

| Nazwa rysunku : | PRZEKRÓJ POPRZECZNY | Nr rys. 2p | Skala: 1:50 |
|---|---|---|---|
| Funkcja : | Imię i nazwisko / nr uprawnień : | Data | Podpis |
| Opracował : | mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99 | sierpień 2022r. | |
| Projektował : | mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99 | sierpień 2022r. | |
| | | | |