PRZEKRÓJ POPRZECZNY
km 2+286,00 – 2+453,00
(km lokalny)



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI	
5cm	w–wa ścieralna AC11S dla KR3
5cm	w–wa wiążąca AC16W dla KR3
8cm	warstwa podbudowy z kruszyw łaman. (0–31,5)
35cm	Recykling głęboki 35cm hydraulicznym spoiwem drogowym – ilość ok.35kg/m2 Rm 2,5–5,0MPa
–	istniejąca konstrukcja

A3

PROJEKTOWANE WARSTWY NA POBOCZACH	
10cm	destrukt z frezowania nawierzch. bitumicznych

D

ARCHIKOM Biuro Projektowe

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Debicy

Temat : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1298R NAGAWCZYNA –STASIÓWKA W KM 1+448 – 5+573 W MIEJSOWOŚCI: NAGAWCZYNA, STOBIERNA, STASIÓWKA I DĘBICA

Nazwa rysunku :	PRZEKRÓJ POPRZECZNY	Nr rys. 2f	Skala: 1:50
Funkcja :	Imię i nazwisko / nr uprawnień :	Data	Podpis
Opracował :	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	sierpień 2022r.	
Projektował :	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	sierpień 2022r.	