

Mapa do celów projektowych	
Skala	1-500
Województwo	pomorskie
Powiat	chojnicki
Jednostka ewidencyjna [id]	Czersk – C [220204_5]
Obręb ewidencyjny [id]	Bądzimierowice [0002]
Nazwa miejscowości, ulica	Bądzimierowice
Identyfikator zgłoszenia	6440.2237.2023
Układ wsp. prostokątnych płaskich	2000/18
Układ wysokości	PL-EVRF2007-NH
Wykonawca	USŁUGI GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE GEO – KRÓL ul. Wicka Rogali 13, 89–600 Chojnice tel. 608 – 686 – 455 Wykonał: inż. Adam Karpacz Kierownik pracy: Grażyna Kobelak Uprawnienia nr 14459
Legenda	———— zakres opracowania
Data opracowania mapy	21–08–2023r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powyższy dokument jest kompletny i spełnia wymagania formalne.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6440.2237.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Chojnicki
Rozstrzygnięcie prac geodezyjnych	zasób Geodezyjno–kartograficzne G.6220.4440
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik przyjęcia weryfikacji	6440.2237.2023.28625 06–09–2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Grażyna Kobelak Nr uprawnień 14459

Podpisano przez: Grażyna Kobelak
Data i Godz.: 2023.09.06 11:12:0

LEGENDA:

- proj. sieć wodociągowa PE-RC Ø90x5.4 SDR17 PN10 (niezależnie parametry przewodów wg profili podłużnych)
- proj. hydrant DN80 podziemny (szt. HP-)
- z zachowaniem jego zasięgu tzw. otoczeni chronionego w promieniu R=75 m; - istn. sieć wodociągowa – niezgodna z projektowaną sieci wodociągowej;
- proj. sieć wodociągowa wymagająca specjalnych zabezpieczeń geodezyjnych i warunków technicznych gestora);
- proj. wg odzielnego opracowania sieć wodociągowa;
- proj. wg odzielnego opracowania sieć wodociągowa na długości której zaprojektowano nowy układ rozdzielczy sieci wodociągowej;
- działki, do których projektuje się sieć wodociągową;
- działki, do granicy których projektuje się przyłącza wodociągowe

OZNACZENIA WĘZŁÓW:

W1 – miejsce włączenia wg warunków technicznych proj. sieci wodociągowej do istn. sieci wodociągowej PE200;
W48, W73, W100 – proj. węzły, w których przewiduje się połączenia projektowanej sieci wodociągowej z inną, projektowaną wg odzielnego opracowania siecią wodociągową w przypadku jej dalszej rozbudowy;
W... – proj. węzeł / punkt charakterystyczny projektowanej sieci wodociągowej;
Z... – projektowana zasuwa odcinająca klinowa z miękkim doszczelnieniem i teleskopowym przekuszakiem (średnica nominalna zasuwy wg schematów montażowych węzłów);

UWAGI:

- Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanego uzbrojenia innych przewodów i urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Dokładne rozpoznanie włączeń oraz istniejącego i projektowanego uzbrojenia należy zweryfikować kontrolnie na budowie po wykonaniu wykopu i ewentualnie w razie konieczności przeprowadzić korektę jego głębokości pod względem wysokościowym z projektem.
- Wszystkie projektowane przejścia rurociągu technologicznie zweryfikować na budowie.
- Szczegóły techniczne proponowanych elementów projektowanego uzbrojenia wg branżowych opisów technicznych, rysunków szczegółowych, specyfikacji technicznych i/lub kart katalogowych producenta.
- Integralną część projektu stanowi opis techniczny.
- Wszystkie niezgodne średnice przewodów należy odszyfrować na profilach podłużnych uzbrojenia.

Oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony na cyfrowej kopii aktualnej mapy zasadniczej, zgodnej z oryginałem mapy do celów projektowych.

Chojnice, dn. 8 listopada 2023

.....
podpis

SCHEMAT ŁĄCZENIA ARKUSZY:

PZD-02 | PZD-01

PZD-03

PROJEKTOWAŁ (IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS)	mgr inż. A. FILIPOWSKI/WYPYCH/
PROJEKTOWAŁ SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. A. FILIPOWSKI/WYPYCH/
INWESTOR	Gmina Czersk ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
PROJEKT	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bądzimierowice dz. nr ew. 213/10, 212/1, 211/11, 207/10, 207/8, 207/5 obręb 0002 jedn. ew. 220204_5
BRANŻA	SANITARNA
FUNKCJA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - arkusz 1.
NUMER RYSUNKU	PZD-01
SKALA	1 : 500
WYSOKOŚĆ	
FORMAT	-
DATA	08.11.2023