

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Nur  
Ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur  
NIP 7591624953  
tel. 662 520 688, e-mail: [inwestycje@gminanur.pl](mailto:inwestycje@gminanur.pl)  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_nur](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_nur)  
Bezpośredni link do postępowania:  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/922580>



Nur, 15 maja 2024 r.

IZD.271.1.5.2024

**Do wszystkich wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
**„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Nur”**  
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00308704/01

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) Gmina Nur informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 na „Modernizację infrastruktury edukacyjnej w gminie Nur” wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1.** Wg przedmiarów jest do wykonania balustrada ze stali nierdzewnej a wg umieszczonego rysunku / detalu balustrady ma być stalowa malowana proszkowo. Jaką ma wykonać wykonawca balustradę?

**Odpowiedź:**

Balustradę należy wykonać ze stali nierdzewnej.

**Pytanie 2.** Proszę o określenie rodzaju struktury na ścianie wg przedmiaru robót budowlanych poz. 28 i 29 oraz powtarzające się analogicznie w innych miejscach.

**Odpowiedź:**

Okładzina ścienna na **lamperie w korytarzach**. Wierzchnia warstwa zabezpieczona technologicznie do stanu odporności na plamy i substancje chemiczne, powinna być higieniczna oraz wodoszczelna. Grubość całkowita i jej warstwa przynajmniej 1,30 mm. Powinna posiada certyfikat ISO 4 dla pomieszczeń czystych. Proponowana kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym w jasnych stonowanych barwach, dostosowanych do nawierzchni posadzek korytarzy. Proponuje się wykonanie innej kolorystyki na każdej remontowanej kondygnacji.

**Pytanie 3.**

Proszę o określenie rodzaju obudów grzejników? Ze ściankami bocznymi i parapetem mają być?

**Odpowiedź:**

Obudowy grzejników przewiduje się jako elementy czołowe, bez boczaków. Na parapety przedmiar przewiduje w odrębnej pozycji stosowanie nakładek PCV. Wzór oraz sposób montażu, do uzgodnienia przed zakupem z Zamawiającym.

**Pytanie 4.**

Proszę określić rodzaj rolet okiennych

**Odpowiedź:**

Rolety w zamkniętych kasetach z obustronnymi prowadnicami - kolorystyka przeston do uzgodnienia z Zamawiającym. Prowadnice powinny zapewniać przyleganie materiału do szyby nawet przy uchylonym oknie. Powinny być wyposażone w niezawodne mechanizmy do podnoszenia rolety, z zastosowaniem systemu samoblokującego, zapobiegającemu samoistnemu opadaniu do dołu.

**Pytanie 5.**

Wg przedmiarów wykonawca ma zamontować stelaż podtynkowy do misek ustępowych w łazienkach. Brak pozycji zabudowy stelaży. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Proszę skalkulować w wycenie elementy zabudowy stelaży

**Pytanie 6.**

Jakiej grubości docelowej ma być wylewka samopoziomująca? Wg przedmiarów określone jest do 10 mm ale pozycja określająca dodatkowe mm jest jednokrotna. Czyli w sumie otrzymujemy tylko 3 mm (poz. 5 i 6 ) oraz pozostałe.

**Odpowiedź:**

Proszę przyjmować uśrednioną wartość 3 mm. Kalkulacja przedmiaru obejmuje wszystkie remontowane posadzki. Zakładamy, że nie wszystkie posadzki będą wymagały zastosowania przygotowania masą samopoziomującą. Wylewki takie będą wykonywane miejscowo w miarę niezbędnych potrzeb, konsultowanych z Inspektorem nadzoru. Dlatego też prosimy o skalkulowanie nakładów na przyjęte e przedmiarze ilości

**Pytanie 7.**

Proszę o wyjaśnienie treści - branża elektryczna

Wg zapisu w projekcie:

- Wymiana przewodów elektrycznych oświetleniowych na nowe pomiędzy lampami a łącznikami oraz łącznikami i tablicami bezpiecznikowymi (montaż przewodów w korytach PCV)
- Wymiana przewodów zasilających gniazda elektryczne na nowe.

W przedmiarach branży elektrycznej brakuje wymiany przewodów, bruzdowania, zaprawiania bruzd. Czy wykonawca wymienia przewody wg opisu? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Wiążąca jest ilość przewodów w zestawieniu materiałowym:

- wszystkie przewody do obwodów gniazdowych i oświetleniowych należy wymienić na nowe, przewody należy układać w korytkach PCV.

**Pytanie 8.**

Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie poz. 29,80,133,176,221 dotyczy Wykładzina ścienna o powierzchni gładkiej przedmiar robót budowlanych, proszę podać szczegółowe parametry wykładziny ponieważ brak informacji w załączonej dokumentacji przetargowej. Proszę załączyć szkic wykonawczy.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 2.

**Pytanie 9.**

Dzień dobry, proszę o zamieszczenie w dokumentacji przedmiarów w formie edytowalnego pliku ATH.

Dziękuję.

**Odpowiedź:**

Kosztorys był sporządzony w programie ZUZIA z rozszerzeniem .xml. Program nie posiada możliwości przekonwertowania na plik .ath. W celu umożliwienia pobrania przedmiary do innych programów

kosztorysowych, dołączamy przedmiar w wersji uproszczonej o mniejszej objętości, który powinien być przyjęty przez inny program kosztorysowy

**Pytanie 10.**

Prosimy o udzielenie informacji, czy przy sporządzaniu wyceny wykonania robót elektrycznych wiążąca jest ilość przewodów z zestawienia materiałowego z opisu. Brak jest w przedmiarze pozycji dotyczących ilości przewodów do wymiany.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 7.

**UWAGA!**

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym dokumencie wraz z poprawionymi przedmiarami robót stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.