

## **Przedmiar robót**

### **INSTALACJA WEWNĘTRZNA MONITORINGU CCTV**

Budowa: **BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEROCKIEM**

Lokalizacja: **34-425 BIAŁY DUNAJEC, SIEROCKIE 90B**

Inwestor: **GMINA BIAŁY DUNAJEC**

**34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312**

Data opracowania:

**2023-05-04**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>INSTALACJA WEWNĘTRZNA MONITORINGU CCTV</b>		
1	Element	<b>Monitoring CCTV</b>		
1.1	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	10
1.2	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych fi 50	m	35
1.3	KNR 508/226/2	Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na gips, gazobeton	m	200
1.4	AT 14/102/1	Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany UTP 4x2x0,5 kat5e, LSOH	m	1 020
1.5	AT 14/102/1	Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany UTP 4x2x0,5 kat5e, LSOH, żelowany	m	120
1.6	AT 14/102/1	Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany FTP 4x2x0,5 kat6, LSOH	m	60
1.7	AT 14/105/2	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej,	szt	76
1.8	KNR 506/803/9	Instalowanie kamer, kamera wewnętrzna R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	28
1.9	KNR 506/803/9	Instalowanie kamer, kamera zewnętrzna R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	8
1.10	KNR 514/101/4	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 150 kg: szafa RACK R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
1.11	KNR 508/404/7	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 10 kg - UPS	szt	1
1.12	KNR 506/105/1	Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących, w zestawie: switch R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
1.13	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, rejestrator	kpl	1
1.14	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, dyski twarde	kpl	2
1.15	AT 14/111/1	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru	pomiar	36