

Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393022T zlokalizowanej w msc. Dobruchna, o długości 910 mb

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Razem
1.	2.	3.	4.	5.
1	CVP 451	Terenowe prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych (odkrzacanie poboczy, organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczanie lub demontaż elementów w skrajni pracy maszyn budowlanych, itp)	km	0,935
2	KNR 2-01 0125-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m2	1 028,50
3	KNNR 6-605-6	Wykonanie przepustu HDPE Ø 1000, L=10m - komplet prac	kpl	1,00
4	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe- frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. śr 3cm wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	m2	2 945,25
5	KNNR 6-204-6	Podbudowa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W, śr. 125kg/m2	m2	2 898,50
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. w-wy 4 cm, KR-1	m2	2 851,75
7	KNNR 6-204-6	Pobocze z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	935,00
8	KNR 214-703-1	Umocnienie skarp kamieniami na betonie (beton C12/15 gr. 15cm)	m2	41,60
9	KNNR 6 0606-04	Ścieki trójkątne z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie z betonu C12/15	mb	434,00
10	KNNR 6 0606-0100	Wykonanie ścieków skarpowych, trapezowych o szerokości 50/38 cm, wysokości 20/15 na ławie z betonu C12/15	mb	28,00
11	KNR 2-31 0704-02 (analogia)	Dostawa i montaż barier drogowych (B, H2, W4)	mb	32,00
12	KNR 05; 07 (analogia)	Roboty wykończeniowe i zabezpieczające (wykoszenie skrajni poboczy, planowanie terenu, czyszczenie nawierzchni, itp.)	km	0,935
13	KNKRB 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe (znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0,3 m2)	szt.	6