
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421131-1 Instalowanie drzwi
45431100-8 Kładzenie terakoty
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy studenckiej w Gmachu Głównym PW Filii w Płocku
ADRES INWESTYCJI : ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
INWESTOR : Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Filia w Płocku
ADRES INWESTORA : ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Maciej Banach,
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA : 25.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont posadzek			
1	KNR 4-01	Rozebranie podłogi z gresu	m ²		
d.1	0819-15				
	analogia				
	stołówka ma-	14.75*4.17-3.30*0.40	m ²	60.188	
	ła				
	pom za sto-	2.65*4.17	m ²	11.051	
	łówką				
	sala	11.50*4.30	m ²	49.450	
				RAZEM	120.689
2	KNR 4-01	Zerwanie listew PCV	m		
d.1	0804-08				
	analogia				
	cokoły	14.75*2+4.17*2+2.65+4.17*2+11.50*2+4.30*2	m	80.430	
				RAZEM	80.430
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m ²		
d.1	0211-01	podłogach - przyjęto 50% do skucia pozostałego kleju	m ²	60.345	
		poz.1*50%	m ²	4.022	
		poz.2*50%*0.10			
				RAZEM	64.367
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	10 km			
	0108-10				
		poz.1*0.02	m ³	2.414	
				RAZEM	2.414
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	202 1134-01				
		poz.1	m ²	120.689	
		poz.2*0.10	m ²	8.043	
				RAZEM	128.732
6	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm	m ²		
d.1	202 2806-06	na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10			
		m2 - R10, kolor do ustalenia z zamawiającym, klej wysoko elastyczny			
		poz.1	m ²	120.689	
				RAZEM	120.689
7	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 x 60 cm na zaprawie	m		
d.1	202 2809-04	klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2			
		poz.2	m	80.430	
				RAZEM	80.430
2		Tynkowanie i malowanie ścian			
8	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowar-	m ²		
d.2	0101-08	stwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm			
		2.65*3.14	m ²	8.321	
				RAZEM	8.321
3		Wymiana stolarki			
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.3	0354-05				
		1.50*2.05	m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
10		Wywóz i utylizacja drzwi z demontażu	kpl.		
d.3	analiza indy-				
	widualna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne	m ²		
d.3	1040-02				
	analogia				
		1.50*2.00 <wymiary w świetle przejścia>	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000