

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Budowa: SZLACHCIN
 Obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA
 Rodzaj robót: MODERNIZACJA BUDYNKU
 Lokalizacja: SZLACHCIN DZ.NR. 148/3
 GMINA:ŚRODA WLKP
 Inwestor: GMINA ŚRODA WLKP
 ULICA: DASZYŃSKIEGO 5
 63-000 ŚRODA WLKP

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

Dach pokrycie	powierzchnia połaci dachu	352,37 m ²
Podjazd dla niepełnosprawnych:	powierzchnia podjazdu wraz z przystosowaniem podestu dla niepełnosprawnych	49,04 m ²
Elewacja :	powierzchnia ścian (elewacji)	286,00 m ²
Cokół :	powierzchnia ściany cokołu	51,41 m ²
Burzenie podjazdu dla niepełnosprawnych	a/ podjazd	6,26 m ³
	b/ ściany fundamentowe	9,32 m ³
	c/ ławy fundamentowe	5,42 m ³
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiórki		21,0 m ³
Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej / wejściowe / AL dwuskrzydłowe z naświetlem i obróbką obsadzenia		2,93 m ²

2. Skrócony opis:

Modernizacja budynku polegać będzie na:

- wymianie instalacji odgromowej,
- Uwaga:** montaż instalacji odgromowej zgodnie z schematem przed demontażem.
- pokrycie dachu styropianem EPS 100 o grubości 15 cm + papa termozgrzewalna podkładowa oraz papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- wyburzenie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- wywiezienie gruzu rozbiórkowego wraz z opłatą za składowanie i utylizację na wysypisku,
- wykonanie elewacji (tynk mineralny) z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczna gr 2,0 mm kolor w masie tynku,
- wykonanie cokołu mozaikowego wraz z obróbką okien piwnicznych,
- wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej AL dwuskrzydłowe z naświetlem wraz z obróbką obsadzenia,
- wykonanie wentylacji w stropodachu o śred. 200 mm w sali głównej i w-c.