


zjazd bitumiczny na pola i skrzyżowania



Legenda:

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr.4cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr 6m
3. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr.6cm
4. istniejąca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z bruku
5. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm
6. podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie gr.12cm
7. stabilizacja cementem na gł. 20cm Rm-2,5MPa
8. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
9. podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
10. stabilizacja cementem na gł.10cm, Rm-2,5MPa
11. opornik betonowy o wym.12x20cm
12. podsypka cement.-piaskowa 5cm
13. ława krawężnikowa z betonu C12/15
14. pobocze z kruszywa
15. krawężnik kamienny wtopiony o wym.12x20cm
16. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr.10cm
19. podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5-0,63mm stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm
20. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
21. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.15cm stabilizowanego mechanicznie
22. stabilizacja cementem na gł.15cm Rm-2,5MPa
23. krawężnik najazdowy 15x20cm
24. kostka betonowa czerwona gr.8cm klasy 140 niefazowana
25. istniejące podłoże
26. krawężnik trapezowy 30x21x15cm

Przekroje konstrukcyjne

Tytuł: Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z na odcinku od granicy gminy Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną w ramach zadania: "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszewo-Gąski"

Lokalizacja: droga powiatowa nr 3544Z, obr. Kiszkowo, gmina Będzino

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

projektował: inż. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76
nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01

skala 1:20 ark. 3/1

sierpień 2022r.

zjazd z kostki betonowej , jezdnia istniejąca i poszerzenie jezdni

