

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km - interpolacja 576*5.50	m ² m ²	3168.000	
				RAZEM	3168.000
2	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 576*1.0	m ² m ²	576.000	
				RAZEM	576.000
3	KNR 2-01 0212-07 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - transport urobku ze ścinania poboczy. 576*1.0	m ³ m ³	576.000	
				RAZEM	576.000
4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 576*5.50	m ² m ²	3168.000	
				RAZEM	3168.000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 576*5.50	m ² m ²	3168.000	
				RAZEM	3168.000
6	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 576*5.50	m ² m ²	3168.000	
				RAZEM	3168.000
7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 576*5.50	m ² m ²	3168.000	
				RAZEM	3168.000
8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 576*1.0	m ² m ²	576.000	
				RAZEM	576.000
9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych 64	szt. szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 31	szt. szt.	31.000	
				RAZEM	31.000