

IGM.271.2.2024

Jasło, dnia 1 lutego 2024 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: **„Budowa Domu Pogrzebowego w Warzycach na działce nr 949/7 – I etap”**

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania nr 1:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie rysunkowego zestawienia stolarki wraz ze szczegółowymi parametrami oraz podziałem poszczególnych elementów.

Treść odpowiedzi ad. 1:

Zestawienie stolarki w załączeniu. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie po wymurowaniu ścian przed zamówieniem stolarki.

Treść zapytania nr 2:

Proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła dla wełny mineralnej.

Treść odpowiedzi ad. 2:

Wymagany współczynnik dla przegrody D2, D3 $U= 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Wełna mineralna 30cm, $0,038 \text{ W/mK}$

Treść zapytania nr 3:

Proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła dla styropianu.

Treść odpowiedzi ad. 3:

Wymagany współczynnik dla przegrody P2 $U= 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Styropian EPS 100 - 30cm, $0,038 \text{ W/mK}$

Treść zapytania nr 4:

W przedmiarze robót w poz. 23 przewiduje się wykonanie ścianek wewnętrznych z bloczków betonu komórkowego, natomiast w projekcie jest zapis żeby ściany wewnętrzne wykonać w systemie z pustaków POROTHERM 25 P+W. Jaki system przyjąć w kalkulacji?

Treść odpowiedzi ad. 4:

Należy dla całego budynku przyjąć konstrukcję tradycyjną murowaną z pustaków POROTHERM 25 P+W.

Treść zapytania nr 5:

W przedmiarze robót w poz. 27 oraz 28 przewiduje się wykonanie kominów z cegły, natomiast w projekcie jest zapis żeby kominy murowane z prefabrykowanych pustaków kominowych. Jaki system przyjąć w kalkulacji?

Treść odpowiedzi ad. 5:

Proszę przyjąć wszystkie kominy prefabrykowane systemowe (poz.27). Powyżej dachu proszę uwzględnić cegłę klinkierową pełną wraz z niezbędnymi obróbkami (poz.28).

Treść zapytania nr 6:

Czy na obecnym etapie robót będą docieplane kominy? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Treść odpowiedzi ad. 6:

Kominy nie będą docieplane. Proszę powyżej dachu przyjąć cegłę klinkierową pełną.

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.