
KOSZTORYS NAKŁADCZY [ŚLEPY]

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej i korytarzy parter i piętro. Malowanie sufitów na biało
ADRES INWESTYCJI : Września, ul. Jana Pawła II 23 - niski budynek.
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 62-300 Września ul. Chopina 9
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
Remont klatki schodowej i korytarzy parter i piętro. Malowanie sufitów w kolorze białym					
1 Malowanie sufitów w kolorze białym					
1 d.1	KNR-W 4-01 0709-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami na stropach [sufity parter i piętro]	szt.		8
		-- Robocizna --	r-g	0,9300	
		-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	3,1000	
		wapno suchogaszzone	kg	3,8000	
		piasek do zapraw	m ³	0,0154	
		materiały pomocnicze	%	2,0000	
		-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0,0300	
Razem pozycja 1					8,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach [sufity parter i piętro]	m ²		42,73
		-- Robocizna --	r-g	0,5500	
		-- Materiały -- wapno suchogaszzone	kg	1,1000	
		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1,4000	
		piasek do zapraw	m ³	0,0050	
		materiały pomocnicze	%	2,0000	
Razem pozycja 2					42,73
3 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		42,73
		-- Robocizna --	r-g	0,0662	
		-- Materiały -- grunt kwarcowy	kg	0,2000	
		materiały pomocnicze	%	1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0001	
Razem pozycja 3					42,73
4 d.1	KNR 0-23 2612-07 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m ²		42,73
		-- Robocizna --	r-g	1,3820	
		-- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	4,0000	
		siatka z włókna szklanego	m ²	1,6430	
		materiały pomocnicze	%	1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0052	
Razem pozycja 4					42,73
5 d.1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m ²		42,73
		-- Robocizna --	r-g	0,4200	
		-- Materiały -- gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka'	kg	4,8300	
		materiały pomocnicze	%	1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0050	
Razem pozycja 5					42,73
6 d.1	KNR-W 2-02 1510-0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		42,73

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
		-- Robocizna --	r-g	0,1760	
		-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze	dm ³ %	0,2760 1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0003	
Razem pozycja 6					42,73
7 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenia folią	m ²		50
		-- Robocizna --	r-g	0,0570	
		-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² %	0,3570 2,0000	
Razem pozycja 7					50,00
Razem dział Malowanie sufitów w kolorze białym					
Ogółem wartość kosztorysowa robót:					