



Skoki, dnia 05 lutego 2024 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Skoki**  
**62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11**  
tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803  
[www.gmina-skoki.pl](http://www.gmina-skoki.pl)  
e-mail: [sekretariat@gmina-skoki.pl](mailto:sekretariat@gmina-skoki.pl)  
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583

**ZP.271.29.2023**

## W Y K O N A W C Y

### Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

**„Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku” nr ref.: ZP.271.29.2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1:**

Pozycja nr 7 przedmiaru nie zawiera opisu - prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy ta pozycja przedmiarowa

#### **Odpowiedź:**

Pozycja nr 7 przedmiaru obejmuje pozycje opisanie na ostatniej stronie pliku pdf. pn.: „Opis Sława elewacja dworca”:

„POZOSTAŁE PRACE DO WYKONANIA W RAMACH ZLECENIA:

- a) Odtworzenie napisu „SŁAWA WLKP” ,
- b) Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej,
- c) Demontaż i ponowny montaż rolet zewnętrznych szt. 6,
- d) Demontaż starych opraw oświetleniowych szt. 2 i montaż nowych opraw ulicznych szt. 2 typu LED IP65 ze wspornikiem i uchwytem systemowym, moc min. 150W, czas działania min. 50.000 h. Korpus aluminiowy z czujnikiem zmierzchu, klosz z tworzywa; klasa energetyczna A+,
- e) Demontaż oprawy kloszowej szt. 1, montaż oprawy typu LED min 50W,
- f) Demontaż i ponowny montaż rur spustowych,
- g) Wykonanie nowych parapetów z konglomeratów wewnątrz pomieszczeń w których wykonana będzie wymiana okien wraz obróbką i malowaniem wnek.”