

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała
telefon: +48 33 814-35-11
e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl

Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia, pn. [Dostawa i montaż stacji transformatorowej oraz infrastruktury elektroenergetycznej zasilania ładowarek z podziałem na zadania.](#)

nr sprawy: [DO.ZP.D.10.2024.DI.](#)

Zamawiający, Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o., informuje, że otrzymał zapytania dla przedmiotowego postępowania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Zgodnie z dokumentacją projektową z nowoprojektowanej rozdzielnicy nn w stacji transformatorowej wychodzą dwie linie kablowe nn 4xYAKXS 1x300mm² o długości 180m. W kosztorysie ofertowym w pozycji nr 3.5 jest natomiast zapis „Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie LINIA KABLOWA 2x (4x YAKXS 1x300 mm²) Krotność = 2” – 180m. Zapis ten wskazuje że linię 2x(4xYAKXS 1x300mm² należy ułożyć z krotnością =2 czyli łącznie 4 linie kablowe 4xYAKXS 1x300mm²? Czy zatem nie powinno być LINIA KABLOWA 4x YAKXS 1x300 mm² Krotność=2 – 180m lub LINIA KABLOWA 2x (4x YAKXS 1x300 mm²) – 180m (bez krotności)?”

Odpowiedź 1:

Zapis LINIA KABLOWA 2x (4x YAKXS 1x300 mm²) stanowi tytuł pozycji wskazujący, że mamy do czynienia z linią wielokablową. Wykonawca sporządza ofertę na podstawie parametrów przedmiaru, a tymi są obmiar i krotność.

Pytanie 2:

„Prosimy o informację czy w pozycji 5.2 kosztorysu ilość 57m³ dla „Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem” jest poprawna?”

Odpowiedź 2:

Zamawiający dokonuje korekty obmiaru w pozycji 5.2 Przedmiaru dla Zadania 2. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje aktualizacji załącznika nr 2a do Specyfikacji Zamówienia – Przedmiar (dla Zadania 2) oraz Załącznika 4b do Specyfikacji Zamówienia – Kosztorys ofertowy (dla Zadania 2), które opublikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 3:

„W kosztorysie 4b w poz. 1.5 jest zapis Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie LINIA KABLOWA 2x YAKXS 5x240 mm² Krotność = 2 – 57m. Czy nie powinno w pozycji być Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie LINIA KABLOWA YAKXS 5x240 mm² Krotność = 2 – 57m?”

Odpowiedź 3:

Analogicznie jak w odpowiedzi 1 powyżej.

Pytanie 4:

„Prosimy o potwierdzenie, że szafy kablowe SK-1 SK-2 i LAN-STRN mają być wyposażone w osprzęt aktywny”

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że Szafy kablowe SK-1, SK-2 oraz LAN-STRN mają być wyposażone w osprzęt aktywny opisany na rysunku nr 10 projektu technicznego (Zadanie 2) oraz w zestawieniu materiałów w przedmiarze – Załącznik 2a.

Pytanie 5:

„Zgodnie z zapisami w § 8 umowy rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym. Prosimy zatem o potwierdzenie, że po zakończeniu realizacji każdej części Zamawiający dokona płatności na podstawie kosztorysu powykonawczego odpowiedni za część 1 i część 2.”

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wynagrodzenia zaliczkowego ani częściowego w trakcie realizacji inwestycji, natomiast z uwagi na podział zamówienia na odrębne dwa zadania, gdzie każde będzie potwierdzone kosztorysem powykonawczym, płatność zostanie zrealizowana za każde zadanie z osobna, po jego wykonaniu i bezusterkowym odbiorze na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dokument sporządziła: K.Janik

Z A T W I E R D Z A M:

Hubert Maślanka
Prezes Zarządu
MZK w Bielsku – Białej Sp. z o.o.