

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wydział Humanistyczny\_ roboty remontowe 2024\_ elewacja + dziedziniec+pokoje  
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, ul. K. Obitza 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Kotlewski  
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Elewacja od południa i zachodu - mycie i impregnacja</b>			
1	Kalkulacja indywidualna		Czyszczenie elewacji: usunięcie glonów, mycie, impregnacja, przedmiar zawiera powierzchnie otworów okiennych bez fasady aluminiowej	m <sup>2</sup>		
d.1			48,5*8+6*16+3*4,4+6*8+15,3*8*2+6*8+4,4*3+48,5*8+6*2+24,5*8	m <sup>2</sup>	1 447,200	
					RAZEM	1 447,200
2	Kalkulacja indywidualna		Malowanie fragmentu oczyszczonej elewacji.	m <sup>2</sup>		
d.1			6*16+15,3*8*2	m <sup>2</sup>	340,800	
					RAZEM	340,800
<b>2</b>			<b>Dziedziniec - mycie</b>			
3	Kalkulacja indywidualna		Czyszczenie elewacji: usunięcie glonów, mycie, impregnacja, uzupełnienie spoin piaskiem kwarcowym	m <sup>2</sup>		
d.2			1460	m <sup>2</sup>	1 460,000	
					RAZEM	1 460,000
4	KNR 4-01 d.2 1209-10		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			1,0*2,05*6	m <sup>2</sup>	12,300	
					RAZEM	12,300
<b>3</b>			<b>Pokój 6, 7, 352</b>			
5	KNR 4-01 d.3 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			(2,8+5,8)*2*2*3,1+(2,8+4,35)*2*3,1	m <sup>2</sup>	150,970	
					RAZEM	150,970
6	KNR 4-01 d.3 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
			(2,8+5,8)*2*2*3,1+(2,8+4,35)*2*3,1	m <sup>2</sup>	150,970	
					RAZEM	150,970
7	d.3 kalk. własna		Zabezpieczenie wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
			(2,8*5,8)+2,8*4,35	m <sup>2</sup>	28,420	
					RAZEM	28,420
<b>4</b>			<b>Pokój 10, 11</b>			
8	KNR 4-01 d.4 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			(2,8+5,8)*2*3,1	m <sup>2</sup>	53,320	
					RAZEM	53,320
9	KNR 4-01 d.4 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
			(2,8+5,8)*2*3,1	m <sup>2</sup>	53,320	
					RAZEM	53,320
10	KNR 4-01 d.4 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m <sup>2</sup>		
			5,8*2,8*2	m <sup>2</sup>	32,480	
					RAZEM	32,480
11	NNRNKB d.4 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			5,8*2,8*2	m <sup>2</sup>	32,480	
					RAZEM	32,480
12	NNRNKB d.4 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.11	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	32,480	
					RAZEM	32,480
13	KNR-W 2-d.4 02 1123-03		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki - analogia - wykładzina LVT klejona	m <sup>2</sup>		
			poz.11	m <sup>2</sup>	32,480	
					RAZEM	32,480