
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45244000-9 Wodne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Odmulenie Zbiornika Krempna zlokalizowanego na rzece Wistoce w km 144+500 - 145+000

NAZWA INWESTORA: Gmina Krempna

ADRES INWESTORA: Krempna 85, 38-232 Krempna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Grzegorz Trzeciak

DATA OPRACOWANIA: 15.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.07.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Brzeg prawy			
1 d.1	KNR 2-01 0218-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. I-II. Praca koparki na materacach + 3 krotny przerzut ziemi 40% ogółu. Obliczenie ilości: Pomiary zamulenia były wykonywane w 2017 r. - uaktualniono stan zamulania podwyższając ilość o szacunkowo 20%	m3		
		[5032,00 * 1,20] * 0,40 * 4	m3	9 661,440	
				RAZEM	9 661,440
2 d.1	KNR 2-01 0218-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. I-II. Praca koparki na materacach + 2 krotny przerzut ziemi 60% ogółu. Obliczenie ilości: Pomiary zamulenia były wykonywane w 2017 r. - uaktualniono stan zamulania podwyższając ilość o szacunkowo 20%	m3		
		[5032,00 * 1,20] * 0,60 * 3	m3	10 869,120	
				RAZEM	10 869,120
3 d.1	KNR 2-01 0531-02	Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsięwzięcie o pojemności łyżki do 1,2 m3	m3		
		9661,440 + 10869,120	m3	20 530,560	
				RAZEM	20 530,560
4 d.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3		
		5032,00 * 1,20	m3	6 038,400	
				RAZEM	6 038,400
2		Brzeg lewy			
5 d.2	KNR 2-01 0218-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. I-II. Praca koparki na materacach + 1 krotny przerzut ziemi 60% ogółu. Obliczenie ilości: Pomiary zamulenia były wykonywane w 2017 r. - uaktualniono stan zamulania podwyższając ilość o szacunkowo 20%	m3		
		[9479,00 * 1,20] * 0,60 * 2	m3	13 649,760	
				RAZEM	13 649,760
6 d.2	KNR 2-01 0218-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. I-II. Praca koparki na materacach - 40% ogółu. Obliczenie ilości: Pomiary zamulenia były wykonywane w 2017 r. - uaktualniono stan zamulania podwyższając ilość o szacunkowo 20%	m3		
		[9479,00 * 1,20] * 0,40	m3	4 549,920	
				RAZEM	4 549,920
7 d.2	KNR 2-01 0531-02	Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsięwzięcie o pojemności łyżki do 1,2 m3	m3		
		13649,760 + 4549,920	m3	18 199,680	
				RAZEM	18 199,680
8 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3		
		9479 * 1,20	m3	11 374,800	
				RAZEM	11 374,800
9 d.2	KNR 2-01 0507-04	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-II przy robotach wodno-melioracyjnych	m2		
		1470	m2	1 470,000	
				RAZEM	1 470,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Umocnienia i roboty wykończeniowe			
10 d.3	KSNR 10 0513-08	Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych na 1.50 m w gr.kat.I-III	m		
		210	m	210,000	
				RAZEM	210,000
11 d.3	KSNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" 100x75x10 cm	m2		
		210 * 3,60	m2	756,000	
				RAZEM	756,000
12 d.3	KSNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" 100x75x10 cm - transport technologiczny	m2		
		756	m2	756,000	
				RAZEM	756,000
13 d.3	KNR 2-11 0524-01	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębokość 0.80 m w grunt kat. I-II	szt.		
		1436,40 * 4	szt.	5 745,600	
				RAZEM	5 745,600
14 d.3	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2		
		210 * 30	m2	6 300,000	
				RAZEM	6 300,000
15 d.3	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		6300	m2	6 300,000	
				RAZEM	6 300,000
4		Roboty pomiarowe i inwentaryzacyjne			
16 d.4	analiza indywidualna	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza wykonanych prac	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

