

PRZEDMIAR ROBÓT					
"Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestycją. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!", BO 2022. Budowa ogrodzenia i wykonanie nasadzeń przy ul. Góralskiej, dz. nr: 12, 246/4; obr. 0028, Gdańsk.					
Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	2	3	4
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	1.1.1		Roboty pomiarowe	kpl.	1,00
2	1.1.2		Oczyszczenie istniejącego chodnika	kpl.	20,00
			Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
II			ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
3	1.1.3		Zdjęcie wierzchniej warstwy humusu/darniny z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m2	404,00
4	1.1.3		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	404,00
5	1.1.3		Humusowanie pod trawnik 10cm	m2	404,00
6	1.1.3		Trawnik z siewu	m2	404,00
			Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
III			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ciąg pieszy z płytki betonowej 30x30, szarej, gładkiej		
7	1.1.4		Podsypka piaskowa - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	2,70
8	1.1.4		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	2,70
9	1.1.4		Nawierzchnia z płytek betonowych 6x30x30cm, gładkich, szarych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	2,70
10	1.1.4		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej C 12/15	mb	5,00
			Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - nawierzchnia płytka betonowa		
IV			MAŁA ARCHITEKTURA		
11	1.1.5		Ławka z montażem	szt	1,00
12	1.1.5		Niskie ogrodzenie o h=1,1m, dł 73 stalowe, panelowe 2D - dostawa i montaż	mb	77,00
13	1.1.5		Furtka o h=1,0m, szer. 1,2m - dostawa i montaż	m2	1,00
14	1.1.5		Montaż ogrodzenia wraz z montażem furtki	mb	77,00

PRZEDMIAR ROBÓT					
"Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!", BO 2022. Budowa ogrodzenia i wykonanie nasadzeń przy ul. Góralskiej, dz. nr: 12, 246/4; obr. 0028, Gdańsk.					
Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	2	3	4
			Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA		
V			ZIELEŃ		
15	1.1.6		Cięcia formujące	kpl.	1,00
16	1.1.6		Nasadzenia krzewów: Forsycja pośrednia	szt.	26,00
17	1.1.6		Nasadzenia pnączy: winobluszcz	szt	11,00
18	1.1.6		Ściółkowanie z kory	m2	10,00
19	1.1.6		Pielęgnacja nasadzeń	szt	37,00
20	1.1.6		Pielęgnacja trwaników - 1 rok	m2	404,00
			Razem dział: ZIELEŃ		