


LEGENDA:	
	linia kablowa oświetlenia ulicznego m-n-0,4kV typu YAKV 4x25 dl. 132(144)m - cały odcinek w rurze osłonowej HDPE-75 450N
	oprawa LED 72(79)W w obudowie z aluminium, strumień oprawy 10300lm z optyką T2, IP66, II klasy izolacji, na słupie stalowym 8-kątnym h=7,0m, gr. ścianki 3mm, z wysięgnikiem o nachyleniu 5° i dl. ramienia 1,0m, na fundamencie betonowym prefabrykowanym D16/140
	linia kablowa oświetlenia ulicznego m-n-0,4kV (wg odrębnego opracowania)
	oprawa oświetleniowa na słupie (wg odrębnego opracowania)



POŚWIADCZENIE

Świadczymy, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opis techniczny wysłany do ewidencji mierzalnym punktem ewidencyjnym i kartograficznym.

2021-04-27

Kierownik Biura Usług Drogowych

MIROSLAWA KOSTÓRKIEWICZ

ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GN.GK.6640.614.2021
Miejscowość	Gostyń
Jednostka ewidencyjna	300402_4
Obręb ewidencyjny	nazwa
	Gostyń - miasto
Skala mapy	identyfikator
	Gostyń
Nazwa układu współrzędnych	nazwa
	1:500
Działka	prostopadłych
	2000/6
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	wysokości
	KRONSZTAD 60
Służbności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Wg zakresu
	nie badano
Data opracowania mapy	Wykonawca
	16.04.2021 r.

BIURO USŁUG DROGOWYCH - PROJEKTOWANIE NADZORY	
MIROSLAWA KOSTÓRKIEWICZ	
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BUDOWA ULICY WITOLDA GOMBROWICZA
OBIEKT I ADRES:	WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM W MIEJSCOWOŚCI GOSTYŃ
INWESTOR I ADRES:	GMINA GOSTYŃ ul. Rynek 2, 63-800 GOSTYŃ
NAZWA RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
DATA:	2021
SKALA:	1:500

PROJEKTANT:

mgr inż. Marek ŻELAWSKI

specjalność instalacyjna

upr. nr WK/P/0161/POOE/14

PZT

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Mikołaj Mruk

63-860 Pogorzela, Rynek 18

tel. (65) 573 41 13, tel. kom. 607 945 705

NIP 696-101-68-67, Regon 410056813

MIKOŁAJ MURUK

geodeta uprawiony

Nr 18713