

Przedmiar do kosztorysu

Łany ul. Kasztanowa - długość odcinka 197,00mb

lp	Nazwa pozycji	j.m.	ilość
1	Prace pomiarowe	km	0,197
2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - cięcie na głębokość 9cm	mb	4,60
3	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm, z wywozem materiału z rozbiórki	m2	4,60
4	Wykonanie rowka pod krawężniki	mb	46,00
5	Krawężnik betonowy 15x22x100 wraz z ławą bet	mb	34,50
6	Regulacja istniejącego krawężnika	mb	11,50
7	Regulacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej - istniejące wjazdy	m2	22,00
8	Warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/31,5mm o gr do 10cm	m2	18,00
9	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 190,00
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grub. Średnia 5 cm (po zagęszczeniu)	m2	595,00
11	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna ,asfaltowa o grub. 4 cm po zagęszczeniu	m2	595,00
12	ścinanie poboczy na szer 0,5m	m2	148,00
13	Pobocza z kruszywa łamanego o gr. 15cm szerokość 0,50m	m2	148,00