

Kanalizacja deszczowa wg ELIOT ul.
Wiejska

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 05.03.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.03.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 2-01 0215-04	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25~m3, grunt kategorii III	m3		
		651	m3	651,000	
				RAZEM	651,000
2	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami (założono 20% wykopy ręczne)	m3		
		162	m3	162,000	
				RAZEM	162,000
3	KNR 2-18 0501-01	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10~cm	m2		
		(220) * 0,6	m2	132,000	
				RAZEM	132,000
4	KNR-W 2-18 0407-04	Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 500 mm	m		
		210,5	m	210,500	
				RAZEM	210,500
5	KNR-W 2-18 0407-02	Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 300 mm	m		
		9,5	m	9,500	
				RAZEM	9,500
6	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie	stud.		
		7	stud.	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNR 2-18 0501-01	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 30~cm (nadsypka)	m2		
		(220) * 0,6	m2	132,000	
				RAZEM	132,000
8	KNR-W 2-18 0706-06	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm	odc. -1 prób .		
		1	odc. -1 prób .	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-18 0706-04	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm	odc. -1 prób .		
		1	odc. -1 prób .	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego taśma ostrzegawcza z nadrukiem KANALIZACJA	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
11	analiza indywidualna	Usługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja) kanalizacji deszczowej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
12	analiza indywidualna	Przeprowadzenie inspekcji rurociągów TV wraz z dostarczeniem protokołów końcowych badań	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-01 0320-0201	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, kategoria gruntu III	m3		
		61,6 + 64,4	m3	126,00	
				RAZEM	126,00
14	KNR 2-01 0230-0101	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)	m3		
		246,75 + 257,6	m3	504,350	
				RAZEM	504,350