

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Nazwa zadania:**

**„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNY  
NA DZIAŁCE NR 419/4" w km 0+000,00 - 0+145,00**

**Lokalizacja:**

**Gmina : SZCZYTNO,**  
**- działki nr 419/4, 413- obręb Olszyny, gm. Szczytno**

**Inwestor:**

**WOJT GMINY SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno**

Wartość kosztorysowa:	.....	zł
VAT 23 %	:	..... zł
Wartość z VAT	:	..... zł

**Słownie :**

**KOD CPV 45233220-7**

		Sporządził :	Podpis:

.....

# PRZEDMIAR ROBÓT

## „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZINY NA DZIAŁCE NR 419/4" w km 0+000,00 - 0+145,00

L.p.		Opis robót	Ilość	Razem
1	Dział I	Roboty przygotowawcze		
1.1	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy . Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.		
1.1.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 0,145 km	0,145 km	
			RAZEM:	0,145 km
3	Dział III	Roboty ziemne		
3.1	ST D-02.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwy 0.40 m <sup>3</sup> na odkład . Pozycja obejmuje wykonanie wykopów pod ułożenie rur osłonowych na istniejących kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. Urobek złożony na odkład.		
3.1.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 (12,00m x 1,00m x 1,00m = 12,00 m <sup>3</sup> )	12,00 m <sup>3</sup>	
			RAZEM:	12,00 m <sup>3</sup>
3.2		Rury osłonowe dwudzielne PEHD o śr. 110mm. Pozycja obejmuje zakup elementów , dostarczenie na budowę i montaż w gotowym wykopie na istniejących kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. .		
3.2.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 12,00 m	12,00 m	
			RAZEM:	12,00 m
3.3	ST D-02.03.01	Zasypanie i zagęszczanie warstwami wykopów wykonanych pod ułożenie rur osłonowych.		
3.3.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 (12,00m x 1,00m x 1,00m = 12,00 m <sup>3</sup> )	12,00 m <sup>3</sup>	
			RAZEM:	12,00 m <sup>3</sup>
3.4	ST D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o średniej głębokości 30 cm , profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi.		
3.4.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 Jezdnia i pobocza : 145,00m x 5,50m - 797,50 m <sup>2</sup>  km 0+012,00 SP - 14,40 m <sup>2</sup> km 0+033,30 SL - 7,50 m <sup>2</sup> km 0+059,70 SL - 7,60 m <sup>2</sup> km 0+062,30 SP - 9,60 m <sup>2</sup> km 0+067,10 SL - 7,70 m <sup>2</sup> km 0+098,80 SL - 8,30 m <sup>2</sup> km 0+124,90 SP - 3,20 m <sup>2</sup> - 58,30 m <sup>2</sup> Dojścia do furtek - 3,60 m <sup>2</sup>	859,40 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	859,40 m <sup>2</sup>
3.5		Wywiezienie nadmiaru gruntu z korytowania poza z teren budowy samochodem samowyladowczym na odleg. do 5 km z załadunkiem gruntu koparko-ładowarką .		
3.5.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 859,40 m <sup>2</sup> x 0,30 m	257,82 m <sup>3</sup>	
			RAZEM:	257,82 m <sup>3</sup>
4	Dział IV	Podbudowa		
4.1	ST D-04.04.00-D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10		

		cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
4.1.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 Jezdnia i pobocza : 145,00m x 4,00m - 580,00 m <sup>2</sup>  km 0+012,00 SP - 14,40 km 0+033,30 SL - 7,50 km 0+059,70 SL - 7,60 km 0+062,30 - 9,60 km 0+067,10 SL - 7,70 km 0+098,80 SL - 8,30 km 0+124,90 SP - 3,20  - 58,30 m <sup>2</sup>	638,30 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	638,30 m <sup>2</sup>
4.2	ST D-04.04.00-D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
4.2.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 Jezdnia: 145,00m x 3,80m - 551,00 m <sup>2</sup>  km 0+012,00 SP - 14,40 m <sup>2</sup> km 0+033,30 SL - 7,50 m <sup>2</sup> km 0+059,70 SL - 7,60 m <sup>2</sup> km 0+062,30 SP - 9,60 m <sup>2</sup> km 0+067,10 SL - 7,70 m <sup>2</sup> km 0+098,80 SL - 8,30 m <sup>2</sup> km 0+124,90 SP - 3,20 m <sup>2</sup>  - 58,30 m <sup>2</sup>  Dojścia do furtek  - 3,60 m <sup>2</sup>	612,90 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	612,90 m <sup>2</sup>
5	Dział V	Nawierzchnia		
5.1	ST D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudowy , skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.		
5.1.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 Jezdnia: 140,00m x 3,60m - 504,00 m <sup>2</sup>  km 0+012,00 SP - 14,40 m <sup>2</sup> km 0+033,30 SL - 7,50 m <sup>2</sup> km 0+059,70 SL - 7,60 m <sup>2</sup> km 0+062,30 SP - 9,60 m <sup>2</sup> km 0+067,10 SL - 7,70 m <sup>2</sup> km 0+098,80 SL - 8,30 m <sup>2</sup> km 0+124,90 SP - 3,20 m <sup>2</sup>  - 58,30 m <sup>2</sup>	562,30 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	562,30 m <sup>2</sup>
5.2	ST D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wiążącej, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.		
5.2.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 Jezdnia: 140,00m x 3,50m - 490,00 m <sup>2</sup>  km 0+012,00 SP - 14,40 m <sup>2</sup> km 0+033,30 SL - 7,50 m <sup>2</sup> km 0+059,70 SL - 7,60 m <sup>2</sup> km 0+062,30 SP - 9,60 m <sup>2</sup> km 0+067,10 SL - 7,70 m <sup>2</sup> km 0+098,80 SL - 8,30 m <sup>2</sup>	548,30 m <sup>2</sup>	

		km 0+124,90 SP - 3,20 m <sup>2</sup> - 58,30 m <sup>2</sup>		
			RAZEM:	548,30 m <sup>2</sup>
6	Dział VI	Zjazdy na posesje i dojeżdża do furtek		
6.1	ST D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.		
6.1.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 zjazdy : km 0+000,00 - 25,20 m km 0+012,00 SP - 22,30 m km 0+033,30 SL - 18,40 m km 0+059,70 SL - 16,90 m km 0+062,30 SP - 18,70 m km 0+067,10 SL - 17,00 m km 0+098,80 SL - 18,70 m km 0+124,90 SP - 14,70 m km 0+145,00 – 3,50 m — 155,40 m	155,40 m	
			RAZEM:	155,40 m
6.2	ST D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.		
6.2.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 Dojeżdża do furtek - 9,90 m	9,90 m	
			RAZEM:	9,90 m
6.3	ST D-05.03.23	Układanie nawierzchni dojeżdża do furtek z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.		
6.3.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 Dojeżdża do furtek - 3,60 m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	3,60 m <sup>2</sup>
6.4	ST D-05.03.23	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.		
6.4.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 Dojeżdża do furtek - 25,10 m <sup>2</sup>	25,10 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	25,10 m <sup>2</sup>
	Dział VII	Oznakowanie		
7.1	ST D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie .		
7.1.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 5 szt.	5 szt.	
			RAZEM:	5 szt.
7.2	ST D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych . Pozycja obejmuje zakup oznakowania, dostarczenie na plac budowy i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych,		
7.2.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 5 szt.	5 szt.	
			RAZEM:	5 szt.
	Dział VIII	Roboty uzupełniające		
8.1	ST D-06.03.01	Uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na odcinku wykonanej warstwy bitumicznej średnia grubość uzupełnienia poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie, oraz profilowanie z zagęszczeniem.		
8.1.1		Droga gminna wewnętrzna - Olszyny, działka nr 419/4 (145,00m x 1.00m x 2)	290,00 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	290,00 m <sup>2</sup>