


RZUT PARTERU, skala 1:100

LEGENDA:

Poz. 1.7.

☒ - SŁUP ŻELB. 24x24 cm.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KOND.	NR.	NAZWA POM.	POSADZKA	POW. [m2]
Parter				
	0.1	WIATROŁAP	PŁ. CERAMICZNE	2,8
	0.2	POCZEKALNIA	PŁ. CERAMICZNE	6,0
	0.3	BIURO+ANEKS KUCHENNY	PŁ. CERAMICZNE	20,5
	0.4	POM. SOCJALNY	PŁ. CERAMICZNE	4,5
	0.5	ŁAZIENKA+WC	PŁ. CERAMICZNE	5,8

39,6 m²

UKŁAD WARSTW ŚCIAN

U[W/(m2 K)]= 0,17

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NA PARTERZE/PODDASZU
-	FARBA ŚCIENNA
-	PODKŁAD GRUNTOWY
1,0	TYNK GIPSOWY WEW.
24,0	PUSTAK Z BETONU KOMÓRKOWEGO typu 500
15cm	WEŁNA MINERALNA; I=0,034 W/mK
-	FOLIA WIATROIZOLACYJNA; R=5,70 m²K/W
2,0cm	RUSZT DREWNIANY (3,8x2,0 cm.)/SZCZELINA POWIETRZA
3,0cm	IMITACJA PŁAZA

U[W/(m2 K)]= 0,17

Sz2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NA PARTERZE
-	FARBA ŚCIENNA
-	PODKŁAD GRUNTOWY
1,0	TYNK GIPSOWY WEW.
24,0	PUSTAK Z BETONU KOMÓRKOWEGO typu 500
15cm	WEŁNA MINERALNA; I=0,034 W/mK
1,0	TYNK AKRYLOWY ZEWN.

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE OZNACZEŃ

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z OPISEM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- ZEWN. WYMIARY GABARYTOWE PROJ. BUDYNKU PODANO W STANIE SUROWYM tj. BEZ TYNKU, Z OZNACZENIEM GRUBOŚCI IZOLACJI CIEPLNEJ
- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIELE OŚCIEŻY (murów) bez węgarków, tj. SZEROKOŚĆ ORAZ OD WIERZCHU WYKOŃCZ. POSADZKI DO SPODU NADPROŻA- tj. WYSOKOŚĆ oznakowano zgodnie z wykazem stolarki:
- WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PODANO W ŚWIELE OŚCIEŻY (murów) bez węgarków, tj. SZEROKOŚĆ ORAZ OD WIERZCHU PARAPETU MURU W STANIE SUROWYM DO SPODU NADPROŻA OKIENNEGO- tj. WYSOKOŚĆ oznakowano zgodnie z wykazem stolarki:
- P- WYSOKOŚĆ OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ PODŁOGI DO WIERZCHU PARAPETU W STANIE SUROWYM
- POZIOM KAŻDEJ KOND. OZNACZONO SYMBELEM:
- OZNACZAJĄ WIERZCH WYKOŃCZONEJ PODŁOGI LUB POSADZKI:

a.p

ARCHITEKTURA ARCHI - PLAN
Biuro Projektowe Archi-Plan
34-452 Ochotnica Dolna ul. Lubarskie 19
tel: 782 263 182

INWESTOR:

Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą
w: 32-400 Myślenice,
ul. Szpitalna 13

TYTUŁ PROJEKTU:

Budynek kancelarii leśnictwa
Budowa budynku kancelarii leśnictwa
wraz z urządzeniami budowlanymi i
infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI:

Komątka dz. ew. nr. 319
Komątka - obręb: 0006 Komątka - jednostka
ewidencyjna: 120901_5 Dobczyce - Gmina

TYTUŁ ARKUSZA:

RZUT PARTERU

PROJEKTOWAŁ:

mgr. inż. arch. Marcin
Chryczyk Upr.nr.ewid.
MPOIA/041/2018 MP - 2399

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Piotr Gelata
Upr.nr.ewid.
MPOIA/068/2018 MP- 2439

SKALA RYSUNKÓW:

1:50

NUMER ARKUSZA:

2

DATA:

07.2022r.

RYSunek chroni prawo autorskie, zakaz koiowania

ARCHITEKTURA