


SZCZEGÓŁ IZOLACJI ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ PIWNICY

SKALA 1:25

FARBA ŚCIENNA
PODKŁAD GRUNTOWY
TYNK GIPSOWY WEW. gr. 1,0 cm.
PUSTAK Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr.24,0 cm.
WEŁNA MINERALNA; l=0,034 W/mK, gr.15,0 cm.
TYNK AKRYLOWY ZEW. gr.1,0 cm.


DESKA PODŁOGOWA/GRES. gr.2cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA gr.5cm
FOLIA IZOLACYJNA
STYROPIAN EPS 100-038 gr.12cm
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA/FOLIA IZOLACYJNA
PŁYTA BETON ZBROJONY - BETON KLASY C20/25 (B-25)
FOLIA IZOLACYJNA
STYROPIAN XPS; l=0,030 W/mK, 2x5,0cm
ŻWIR STABILIZOWANY MECHANICZNIE gr.20cm



MATA DRENUJĄCA „SZYBKI DRENAŻ”
STYROPIAN ESP 100- 038/XPS gr.10cm
IZOLACJA BITUMICZNA
PŁYTA BETON ZBROJONY - BETON KLASY C20/25 (B-25)

SZCZEGÓŁ ŚCIANKI KOLANKOWEJ

SKALA 1:25



DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY 5x4cm
KONTRŁATY 5x2cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 8x16cm

FARBA ŚCIENNA
PODKŁAD GRUNTOWY
TYNK GIPSOWY WEW. gr. 1,0 cm.
PŁYTA ŻELBETOWA - BETON KLASY C20/25 (B-25), gr. 15,0 cm.
RUSZT DREWNIANY 3,8x10cm
WEŁNA MINERALNA gr. 10cm
RUSZT DREWNIANY 3,8x15cm
WEŁNA MINERALNA gr. 15cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZANA
RUSZT DREWNIANY 3,8x2cm
SZCZELINA POWIETRZNA gr. 2cm
PŁYTA OSB (frezowana) gr. 2,2cm

ARCHITEKTURA ARCHI - PLAN
Biuro Projektowe Archi-Plan
34-452 Ochotnica Dolna ul.Lubańskie 19
tel: 782 263 182

INWESTOR:
Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą w: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13

TYTUŁ PROJEKTU:
Budynek kancelarii leśnictwa
Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI:
Kornatka dz. ew. nr. 319
Kornatka obręb: 0006 Kornatka, jednostka ewidencyjna: 120901_5 Dobczyce - Gmina

TYTUŁ ARKUSZA:
DETALE

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
mgr. inż. arch. Marcin Chryczyk Upr.nr.ewid. MPOIA/041/2018 MP - 2399	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. arch. Piotr Gelata Upr.nr.ewid. MPOIA/068/2018 MP- 2439	

SKALA RYSUNKÓW:	
1:20	
NUMER ARKUSZA:	DATA:
12	07.2022r.
RYSUNEK CHRONI PRAWO AUTORSKIE, ZAKAZ KOPIOWANIA	

ARCHITEKTURA - wykonawczy