





JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-POMIAR s.c.  
ul. Legionów 59  
42-200 Częstochowa  
tel. / fax 34 361 61 35  
tel. kom. 603 666 111 603 999 222  
mail biuro@propomiar.com.pl


## Belka B-10

skala 1:20

Wykonać 1 szt.



Beton C20/25 (B25)  
Stal 34GS  
Otulina  $c_{nom} = 30$  mm



### Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	34GS		
						Ø6	Ø12	
Belka B-10 - wykonać 1 szt.								
1	12	1930	2	1	2		3,86	
2	12	2021	2	1	2		4,04	
3	6	1055	8	1	8	8,44		
Długość całkowita wg średnic						[m]	8,5	7,8
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic						[kg]	1,9	6,9
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	8,8	
Masa całkowita						[kg]	9	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

INWESTOR:  
Gmina Międzylesie  
pl. Wolności 1  
57-530 Międzylesie

OBIEKT I ADRES:  
Hala sportowa w Międzylesiu  
jedm. ewid. Międzylesie,  
obręb nr 020810\_4.0001 Międzylesie,

TEMAT:  
Budowa hali sportowej w Międzylesiu  
na działce nr 421/1

BRANŻA:  
KONSTRUKCYJNA

TYTUŁ RYSUNKU:  
BELKA B-10

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. ELŻBIETA OCHOCKA

upr. nr UAN-VIII 83861/136/87  
spec. konstrukcyjna b.o.

SKALA:  
1:20

DATA:  
01.2019

NR RYSUNKU:  
K0310