


Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>I. Remont dachu</b>		
1			koszt zajęcia chodnika i drogi		
2	KNR 2-02 1610/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m  14,50*10,70 9,70*10,00 11,40*13,70	kpl  m2 m2 m2	1  155,15 97 156,18
3	KNR 4-04 0901/06		Rynny do gruzu - ustawienie rynny	razem m2	408,33
4	KNR 4-04 0507/03		Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej  8,50*10,50+8,50*12,0+5,00*2,50/2	m  m2	11  197,5
5	KNR 4-04 0507/05		Rozebranie gąsiorów  9,20+4,3*2	razem m2  m	197,5  17,8
6	KNR 4-04 0403/03		Rozebranie ołacenia dachu  8,50*10,50+8,50*12,0+5,00*2,50/2	razem m  m2	17,8  197,5
7	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  (8,5*2+2,70*2+1,81*2)*0,35 (2,45*2+0,50*2)*0,45 2,70*1,05	razem m2 m2 m2 m2	14,597 9,107 2,655 2,835
8	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku  12,50+10,00+5,00	razem m m	27,5 27,5
9	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  10,7*2	razem m m	21,4 21,4
10	KNR 4-04 0403/08		Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych  2,70*2+2,20+12,50+10,00	razem m m	30,1 30,1
11	KNR 4-04 0403/08		Rozebranie desek podbitki  12,50+10,0	razem m m	22,5 22,5
12	KNR 4-01 0419/02		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m	razem m	22,5
13	KNR-W 4-01 0310/02		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 - ponad dachem cegła klinkierowa pełna  2,30*0,50*2,00	szt  m3	1  2,3
14	KNR 13-12 0806/02		Spoinowanie komima murowanego z cegły klinkierowej pełnej  (2,30*2+0,50*2)*2,00	razem m3  m2	2,3  11,2
15	KNNR-W 3 0504/04		Impregnacja bali i krawędziaków dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi  8,50*10,50+8,50*12,0+5,00*2,50/2	razem m2  m2	11,2  197,5

## Przedmiar robót

Obiekt Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną  
Lokalizacja ul. Podgórna 15, 78-300 Świdwin  
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Podgórna 15, 78-300 Świdwin  
Biuro kosztorysowe Usługi Inwestycyjne inż. Marcin Jędrzejszyn  
Kłęczewo 1E/2  
78-300 Świdwin

---

Sporządził mgr inż. Marcin Jędrzejszyn   
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
bez ograniczeń nr ewid. ZAP/0136/WBKb/15

---

Świdwin, 13.05.2024r.

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-01 0412/01		Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu  (12,50+10,0)/0,8	razem m2	197,5
17	KNR 4-01 0412/02		Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu  8,50*5	razem szt	28,125
18	KNR 4-01 0413/01		Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie  8,50*15	razem m	42,5
19	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie  197,5*0,03 2,30	razem m	127,5
20	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego  197,5*0,03 2,30	razem m3	8,225
21	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 20x)		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości  197,5*0,03 2,30	razem m3	8,225
22			koszt utylizacji gruzu ceramicznego  8,225*2,2	razem m3	8,225
23	KNR K-05 0103/01		Mocowanie na krokwiach folii dachowej Divoroll Pro  8,50*10,50+8,50*12,0+5,00*2,50/2	razem t	18,095
24	KNR K-06r05 0201/05		Demontaż i ponowny montaż okna dachowego	razem m2	197,5
25	KNR K-06r05 0201/05		Montaż okien dachowych o wymiarach 78x98cm	szt	1
26	KNR K-06r05 0204/07		Montaż wyłazów dachowych WSZ Standard 86x86	szt	1
27	KNR K-05 0104/06		Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm  8,50*10,50+8,50*12,0+5,00*2,50/2	razem m2	197,5
28	KNR 2-02 0410/03		Łączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm  8,50*10,50+8,50*12,0+5,00*2,50/2	razem m2	197,5
29	KNR K-05 0102/05		Montaż deski czołowej  2,70*2+2,20+12,50+10,00	razem m	30,1
30	KNR K-06r05 0303/06		Wykonanie podsufitki z desek w konstrukcji dachu  (12,50+10,0)*0,5	razem m	30,1
				m2	11,25

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL  (12,50+10,00+5,00+2,20+8,50*2+2,20+2,70*4)*0,35 (2,45*2+0,50*2)*0,45	razem	m2 11,25
					m2 20,895
					m2 2,655
32	KNNR 2 0503/01		Pokrycia ścian lukarny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze  1,00*2,70/2*2	razem	m2 23,55
					m2 2,7
33	KNR 0-19 0929/09		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2  1,80*0,95	razem	m2 2,7
					m2 1,71
34	KNR K-05 0501/02		Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm w systemie odwodnieniowym  12,50+10,00+5,00	razem	m2 1,71
					m 27,5
35	KNR K-05 0401/01		Montaż taśmy wentylacyjnej okapu  12,50+10,0+5,0	razem	m 27,5
					m 27,5
36	KNR K-05r02 0201/06		Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki ceramicznej mocowanej klamrami co trzecią  8,50*10,50+8,50*12,0+5,00*2,50/2	razem	m 27,5
					m2 197,5
37	KNR K-05r02 0202/06		Montaż gąsiora początkowego	razem	m2 197,5
					m2 197,5
38	KNR K-05r02 0202/03		Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską  4,3*2	razem	szt 2
					m 8,6
39	KNR K-05r02 0202/07		Montaż łącznika gąsiorów	razem	m 8,6
					m 8,6
40	KNR K-05r02 0202/01		Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką Braas profilowaną i płaską  9,20	razem	szt 1
					m 9,2
41	KNR K-05r02 0202/05		Montaż denka gąsiora	razem	m 9,2
					m 9,2
42	KNR K-05 0501/06		Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym śr. 125 mm	razem	szt 3
					szt 3
43	KNR K-05 0501/07		Montaż denek w systemie odwodnieniowym śr. 125 mm  6	razem	szt 6
					szt 6
44	KNR K-05 0502/02		Montaż rur spustowych o średnicy 100mm  10,7*2	razem	szt 6
					m 21,4
45	KNR K-05 0502/03		Montaż kolanek rur spustowych śr. 100 mm  6	razem	m 21,4
					szt 6
46	KNR K-05 0501/01		Montaż rynien dachowych o średnicy 100mm nad lukarnami  2,2	razem	szt 6
					m 2,2

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
47	KNR K-05 0501/07		Montaż denek rynny dachowej śr. 100 mm  2	razem	m	2,2
					szt	2
48	KNR K-05 0501/06		Montaż lejów spustowych do rynny 100 mm	razem	szt	2
49	KNR K-05 0502/03		Montaż kolanek rur spustowych 70 mm  3		szt	1
				razem	szt	3
50	KNR K-05 0502/01		Montaż rur spustowych o średnicy 70mm  1,2		szt	3
				razem	m	1,2
51	KNR K-05 0404/01		Montaż zabezpieczenia przeciwnieznego z płotkiem  12,50+5,0+10	razem	m	1,2
					m	27,5
				razem	m	27,5