

---

# PRZEDMIAR "ŚLEPY KOSZTORYS"

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
45451000-3 Dostarczenie i montaż z urządzeń zabawowych

NAZWA INWESTYCJI : OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW  
ADRES INWESTYCJI : OS. KOPERNIKA, DZ. NR 186/1, OBRĘB ŚWIEBODZIN  
INWESTOR : Gmina Świebodzin  
ADRES INWESTORA : ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Lewicki  
DATA OPRACOWANIA : październik 2020

---

Wartość kosztorysowa robót netto : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2020

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest instalacja dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci (doposażenie) w obrębie istniejącego placu zabaw na Os. Kopernika, powiat świebodziński, na działce nr 186/1, obręb Świebodzin. W ramach inwestycji zostanie również przesunięta istniejąca piaskownica – szczegóły według rysunku zagospodarowania.

Fragment terenu, na którym planowana jest inwestycja, pokryty jest w chwili obecnej nawierzchnia trawiastą.

Planuje się instalację huśtawki wahadłowej dla dzieci oraz zadaszenia (wiaty) o wym. 3m x5m w obrębie istniejącego placu zabaw. Nawierzchnią w zasadniczej części placu będzie trawa. Pod huśtawką, wykonana będzie nawierzchnia z piasku (gr. min. 30cm). Zaleca się wykonanie geowłókniny na obrzeżach z piasku lub krawężników z EPDM w celu nieroznoszenia piasku poza strefę bezpieczną.

Przed przystąpieniem do prac należy miejsce montażu oczyścić z nieczystości, zdemontować urządzenia przeznaczone do rozbiórki, a następnie przygotować teren pod nową nawierzchnię i zamontować urządzenia.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112720-8	<b>Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych</b>			
1.1	45451000-3	<b>Dostarczenie i montaż z urządzeń zabawowych</b>			
1	Kalkulacja d.1. własna 1	Dostarczenie i montaż z urządzeń zabawowych - huśtawka wahadłowa 1 os. siedzisko krzeselko	szt		
		1,00	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	Kalkulacja d.1. własna 1	Dostarczenie i montaż z urządzeń zabawowych - zadaszenie - wiata o wymiarach 3,00 x 5,00 m	szt		
		1,00	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	Kalkulacja d.1. własna 1	Demontaż piaskownicy w celu przeniesienia jej w inne miejsce	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	Kalkulacja d.1. własna 1	Ponowny montaż piaskownicy	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>