



Nazwa zamierzenia budowlanego

## PROJEKT WNĘTRZA SALI RELAKSU ANS

Dane inwestycji

inwestor	ANS w Koninie	adres	ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 4 62-500 Konin
----------	---------------	-------	---

Jednostka projektowa

Piotr Kierzkowski , ul.Limonkowa 41 , 62-504 Posoka, 601-780-774

**1. Nazwa zamierzenia budowlanego**

<b>PROJEKT WNĘTRZA SALI RELAKSU ANS</b>	
ANS w Koninie	ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 4 ,62-500 Konin

**2. Stan istniejący**

Sposób użytkowania obiektu	Kantyna
Program użytkowy	Zaplecze i sala spożywania posiłków

**3. Stan projektowany**

Sposób użytkowania obiektu	Sala relaksu dla studentów- pomieszczenia na czasowy pobyt
Program użytkowy	Sala główna połączona z dwoma mniejszymi salkami

**4. Stolarka okienna i drzwiowa zestawienie prac**

Stolarka okienna	Istniejąca. Szyba w małej sali do wymiany na nową ( istniejący nawiew w przeszkleniu)	
Stolarka drzwiowa	Drzwi szklane wewnętrzne aluminiowe do wymiany na nowe o szerokości przejścia min 90cm	

**5. Posadzka zestawienie prac**

Wylewka	Istniejąca posadzka do skucia i wyrównania i dopasowania do istniejącej posadzki w korytarzu	61m2
Wykończenie posadzki	Wykładzina obiektowa w płytkach 50x50 mocnowana systemowo do posadzki	61m2

**6. Ściany zestawienie prac**

Prace tynkarskie	Istniejący tynk po wykonaniu prac instalacyjnych i elektrycznych do wygładzenia. Ściany z tapetą wykonane z wysoką dbałością	61m2
Wykończenie ścian	Tapeta przygotowana przez firmę graficzną specjalizującą się w fototapetach klejona klejem systemowym do podłoża.	37.58m2
	Farba systemowa wewnętrzna zmywalna czarna .	24m2
	Farba systemowa wewnętrzna zmywalna szara .	28m2

**7. Sufity zestawienie prac**

Prace tynkarskie	Istniejący tynk po wykonaniu prac instalacyjnych i elektrycznych do wygładzenia.	61m2
Sufity podwieszane	Sufity systemowe gk na ruszcie systemowym metalowym. Płyty montować jak najwyżej montując stelarz między istniejącymi rurami. Jeśli jest to możliwe przenieść istniejące rury pod strop. Farba systemowa wewnętrzna zmywalna czarna . Upewnić się że nie ma kolizji sufit z otwieraniem okien	13.4m2
Wykończenie sufitów	Farba systemowa sufitowa biała matowa	61m2

**8. Instalacja CO zestawienie prac**

Istniejące grzejniki	Istniejące grzejniki do przeniesienia na ściany boczne . Rury prowadzić w bruzdach w ścianach. Nowe grzejniki w nowych lokalizacjach . Moc grzejników dostosować do istniejącej kubatury pomieszczenia	3 grzejniki
----------------------	--	-------------

**9. Instalacja Elektryczna zestawienie prac**

Punkty oświetleniowe	Wykonać nowe punkty oświetleniowe	
	Oświetlenie w zabudowie gk	6 szt
	Oświetlenie przypodłogowe do zabudowy	13 szt
	Oświetlenie natynkowe punktowe	4 szt
	Oświetlenie natynkowe rastrowe	5 szt
Gniazda elektryczne	Gniazda nowe	5 szt

**10. Prace stolarskie zestawienie prac**

Ścianka drewniana lamelowa	Ścianka drewniana z lameli 180 x50 lakier półmat + zabezpieczenie p.poż	18 szt
Lamele ścienne	Lamele drewniane na ścianę 100 x50 lakier półmat + zabezpieczenie p.poż	64 szt
Siedziska z palet drewnianych	Palety malowane na biało ,zabezpieczone p.poż	27 szt
Siedziska + poduszki tapice.	elementy tapicerowane , tkanina łatwowymywalna niepalna	4 szt
Żaluzje drewniane	Białe drewniane lub aluminiowe na zamówienie wg zestawienia materiałów	4 szt

**11. Elementy gotowe**

Elementy gotowe	Pufy , siedziska, stoliki i huśtawki wg zestawienia materiałów	
-----------------	--	--