



PRZEKRÓJ A-A



Zestawienie przegród pionowych
oraz poziomych

D1	D2
Konstrukcja pokrycia dachu	Konstrukcja pokrycia dachu
- blacha na rąbek stojący	- blacha na rąbek stojący
5,0 cm	5,0 cm
2,5 cm	2,5 cm
- kontrłaty o przekroju 5x5 cm	- kontrłaty o przekroju 5x2,5 cm
- wiatroizolacja	- wiatroizolacja
20,0 cm	30,0 cm
- krokwie 8x20 cm	- krokwie 8x20 cm / wełna mineralna
	stelaż pod G-K/ wełna mineralna
	paroizolacja
	plyta G-K
	2,0cm
P1	P2
Konstrukcja stropu nad poddaszem użytkowym	Podłoga na gruncie
plyta osb	2 cm
wełna mineralna między	panele podłogowe /gres lub terakota
jętkami	5 cm
stelaż pod płytę GK/wełna	15,0 cm
mineralna	plyty styropianowe
paroizolacja	pozioma izolacja przeciwnadciśnieniowa
plyta GK	z folii płaskiej polietylenowej
	plyta betonowa
	zagęszczona podsypka piaskowa
	12,0 cm
	30,0 cm
SF	S1
Ściana fundamentowa	Ściana zewnętrzna konstrukcyjna
folia kubelkowa w części fundamentowej	tylny cienkowarstwowy
w części cokołowej tynk mozaikowy	zaprawa klejowa z zatopioną
zaprawa klejowa z zatopioną	siatką zbrojącą
siatką zbrojącą	styropian
styropian wodoodporny	18,0 cm
pionowa izolacja przeciwnadciśnieniowa	25,0 cm
błoczek betonowy	2,0 cm
10,0 cm	
25,0 cm	
S2	T
Ściana wewnętrzna działowa	Taras montowany w systemie drewnianym
tylny cementowo-wapienny	2,4 cm
błoczek ceramiczny	15 cm
tylny cementowo-wapienny	deski tarasowe (14,5x250x2,4 cm)
	legary (5x15 cm)
	gumowe podkłady pod legary
	wyrównanie terenu kamieniem lub piaskiem/
	wylać wylewkę betonową

PRZEKRÓJ B-B



LEGENDA:

	ELEMENTY ISTNIEJĄCE
	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA KLIN działka nr geod. 75/1 w miejscowości Klin 3, 16-113 Szudziałowo, woj. podlaskie, pow. sokółski, gm. Szudziałowo			
Nazwa rys.:	PRZEKRÓJ A-A i B-B	Skala:	1:100
Data: 12.07.2021r.		Nr rys.:	7
Architektura:	Autor: mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004	Podpis:	
Współpraca:	Autor: inż. arch. MARTA KAJREWICZ	Podpis:	
Sprawdzający:	Autor: mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87	Podpis:	