







1.8 WC dla niepełnosprawnych



1.4 Łazienka



2.4 Łazienka



W toalecie dostępnej dla wszystkich użytkowników (WC niepełnosprawnych) przewidzieć umywalkę i miskę ustępową przystosowaną do potrzeb niepełnosprawnych.
Górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 85 cm od posadzki.
Dolna krawędź umywalki powinna znajdować się nie niżej niż 70 cm od posadzki.
Górna krawędź miski ustępowej powinna znajdować się na wysokości 46 - 48 cm.
Miska ustępowa o długości min. 70 cm z oparciem dla pleców 55 cm za przednią krawędzią miski ustępowej.
- Bezpieczeństwo
Podłączenie ciepłej wody oraz odpływ umywalki należy izolować termicznie lub umieścić w sposób uniemożliwiający kontakt z nimi.
Pod umywalką nie mogą znajdować się elementy ostre lub szorstkie. Należy stosować umywalki podwieszane, bez postumentów i szafek pod nimi.
- Baterie
Baterie umywalkowe mogą być uruchamiane dźwignią, przez przycisk lub automatycznie. Nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków.
-Lustro
Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: Dolną krawędź lustra należy umieszczać nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki. Lustro powinno mieć możliwość regulacji w osi poziomej.
-Akcesoria łazienkowe
Jednouchwytowe dozowniki do mydła, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na śmieci.
Podajnik papieru toaletowego powinien znajdować się na wysokości 60-70 cm od posadzki, w odległości 70-90 cm od tylnej ściany WC.
Spłukiwanie miski ustępowej dostępne z pozycji siedzącej osiągalne ręką lub ramieniem
-Dodatkowe wyposażenie toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
Powinny być zamontowane poręcze uchylne lub stałe, po dwie przy umywalce (50 lub 60 cm długości) i dwie przy misce
Wyposażenie sanitariatów:
U - umywalka standardowa - Ideal Standard Strada umywalka wisząca lub nabiłowa 60x42 cm z otworem na baterię, w kolorze białym, K077801
UN - umywalka dla osób niepełnosprawnych - S20 5289B003-0001 Vitra, o wymiarach 60x54,5 cm, w kolorze białym
M - miska ustępowa standardowa ze stelażem podtynkowym - Koło Nova Pro miska WC ustępowa lejowa wisząca M33100000, o wymiarach 53x35x33,2 cm (długość x szerokość x wysokość) w kolorze białym
MN - miska ustępowa wisząca dla osób niepełnosprawnych - producent ROCA, nr katalogowy producenta A346237000, o wymiarach 70,0x36,0 cm, w kolorze białym
L - lustro - aluminiowe lustro do łazienki Quadro, o wymiarach 70x100 cm, w kolorze srebrny mat
L1 - lustro - aluminiowe lustro owalne do łazienki, o wymiarach 90x70 cm, w kolorze srebrny mat
LN - lustro do WC dla osób niepełnosprawnych - lustro uchylne z rączką, producent ANDEX, kod 809CC, o wymiarach 582 x850 x 124 mm.
K - kabina prysznicowa z brodzikiem - LUMINAS, kabina prysznicowa rozsuwana o wymiarach 100x80 cm
K1 - kabina prysznicowa z brodzikiem - kabina prysznicowa o wymiarach 80x80 cm
W - wanna - Bresco Mia, akrylowa wanna narożna, WAM-120-NS, o wymiarach 120x120 cm w kolorze białym
D - dozownik mydła
K - kosz na śmieci
S - suszarka do rąk
P - podajnik papieru toaletowego

Dopuszcza się stosowanie produktów ekwiwalentnych o niegorszych parametrach, za zgodą Zamawiającego.

LEGENDA:
projektowany gres Galactic Ceramic w kolorze białym, lapato, 60x60 cm

EURO-PROJEKT			
STUDIO ARCHITEKTURY			
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA KLIN działka nr geod. 75/1 w miejscowości Klin 3, 16-113 Szudziałowo, woj. podlaskie, pow. sokółski, gm. Szudziałowo			
Nazwa rys.:	SCHEMAT WYKOŃCZENIA SANITARIATÓW		Skala: 1:50
Data: 12.07.2021r.	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. Bł-PdOKK/38/2004		Nr rys.: 14
Architektura:	Autor:	mgr inż. arch. MARTA KAJREWICZ	Podpis:
Współpraca:	Autor:	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. Bł/11/87	Podpis:
Sprawdzający:	Autor:		