

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa placu zabaw  
ADRES INWESTYCJI: ul. Metłowa, 89-600 Chojnice  
dz. nr 5080  
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Chojnice  
ADRES INWESTORA: ul. Stary Rynek 1  
89-600 Chojnice

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Patryk Kubiszewski

DATA OPRACOWANIA: 12.03.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>PLAC ZABAW</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m2		
		757,00 + 95,50	m2	852,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>852,500</b>
2 d.1.1	kalk. własna	Demontaż istniejących urządzeń. Zagospodarowanie zdemontowanych urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym (utylicacja lub przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.2</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
3 d.1.2	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III	szt.		
		54	szt.	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
4 d.1.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu; C12/15	m3		
		poz.3 * 0,15 * 1,00	m3	8,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,100</b>
5 d.1.2	KNNR 2 1602-02 analiza indywidualna	Kompletne ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. do 1.5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów; słupki ocynkowane i malowane w kolorze zielonym RAL6005, obejmują narożne i przelotowe; panele ogrodzeniowe fi 4 mm, słupki o wymiarze 40x60 [mm] i długości 2000 mm wraz z systemowym zakończeniem	m		
		11,71 + 21,22 + 20,60 + 26,01 + 8,38 + 11,84 + 20,75	m	120,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,510</b>
6 d.1.2	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 100x120 cm z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowana proszkowo w kolorze zielonym RAL6005	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7 d.1.2	KNNR 6 0404-02 analiza indywidualna	Podmurówka betonowa prefabrykowana o wymiarach 20x5,5 cm wraz z łącznikami betonowymi	szt		
		poz.5 / 2,5 + 1	szt	49,204	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,204</b>
<b>1.3</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZSPOINOWEJ</b>			
8 d.1.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm	m2		
		95,50	m2	95,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,500</b>
9 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem; C12/15	m3		
		poz.10 * 0,05	m3	4,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,750</b>
10 d.1.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		95,00	m	95,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,000</b>
11 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.8	m2	95,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,500</b>
12 d.1.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8	m2	95,500	
				RAZEM	95,500
13 d.1.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.8	m2	95,500	
				RAZEM	95,500
<b>1.4</b>		<b>NAWIERZCHNIA PIASKOWA</b>			
14 d.1.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		757,00	m2	757,000	
				RAZEM	757,000
15 d.1.4	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km - wywiezienie nadmiaru ziemi	m3		
		poz.14 * 0,30	m3	227,100	
				RAZEM	227,100
16 d.1.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.14	m2	757,000	
				RAZEM	757,000
17 d.1.4	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m	m2		
		poz.14	m2	757,000	
				RAZEM	757,000
18 d.1.4	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Nawierzchnia z piasku HIC w korycie wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		poz.14	m2	757,000	
				RAZEM	757,000
<b>1.5</b>		<b>URZĄDZENIA I MAŁA ARCHITEKTURA</b>			
19 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż: 4) Ławka z oparciem	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż: 5) Kosz na odpady	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż: 6) Stojak na rowery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż: 7) Huśtawka potrójna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż: 8) Sprężynowiec bujak zwierzę kura	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż: 9) Sprężynowiec auto	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż: 10) Huśtawka sprężynowiec bujak	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż: 11) Sprężynowiec bujak zwierzę jednorożec	szt		
		1	szt	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
27		Dostawa i montaż:	szt		
d.1.5	kalk. własna	12) Domek wiejska chata			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28		Dostawa i montaż:	szt		
d.1.5	kalk. własna	13) Piaskownica			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29		Dostawa i montaż:	szt		
d.1.5	kalk. własna	14) Karuzela			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30		Dostawa i montaż:	szt		
d.1.5	kalk. własna	15) Linarium			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31		Dostawa i montaż:	szt		
d.1.5	kalk. własna	16) Tor przeszkód hopki			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32		Dostawa i montaż:	szt		
d.1.5	kalk. własna	17) Linarium piramida wspinaczkowa			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33		Dostawa i montaż:	szt		
d.1.5	kalk. własna	18) Trampolina okrągła			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34		Dostawa i montaż:	szt		
d.1.5	kalk. własna	19) Zjazd linowy			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35		Dostawa i montaż:	szt		
d.1.5	kalk. własna	20) Huśtawka wagowa			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
36		Dostawa i montaż:	szt		
d.1.5	kalk. własna	21) Zestaw wielowieżowy z mostkami			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
37		Dostawa i montaż:	szt		
d.1.5	kalk. własna	Tablica informacyjna - regulamin			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000