



Poz. 2.1. [120 L=1510mm, ilość: 60 szt.



Blacha 190x300, gr. 10mm, ilość: 60 szt.



NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	IŁOŚĆ [szt]	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]
Poz. 2.1	[120	1510	St3S	60	90,60	13,40	1214,04
Blacha 1	190x300 gr.10	0,057 m ²	St3S	60	3,42 m ²	78,50 kg/m ²	268,47
OGÓŁEM							1482,51
NADDATEK NA SPOINY: 4%							59,30
RAZEM:							1541,81

Skala: 1: 10	Główny Projektant:	mgr inż. MARIUSZ WIECZOREK	Nr uprawnień w specj. konstr.-budowl.	KUP/0007/PBkb/18	Podpis:
	Adres inwestycji:	dz. nr 579/22, ul. Pająkowskiego 6 obr. 0169, Gniewkowo	Branża:	KONSTRUKCJA	Stadium:
	Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pająkowskiego 6 ul. Pająkowskiego 6 88-140 Gniewkowo	Data:	15.06.2022 r	Nr rysunku:
Usługi Projektowo-Budowlane Mariusz Wiecek 88-320 Strzelno Markowice 26a tel. 504 171 264			Temat: Dobudowa balkonów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pająkowskiego 6		
			Nazwa rysunku: Ceownik: poz. 2.1, blachy mocujące		