

ZP.271.2.2024

### **ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawę i montaż zielonych przystanków w Gminie Węgorzyno”.

Zamawiający – Gmina Węgorzyno, działając na podstawie 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 3**

Czy Zamówienie obejmuje: przygotowanie terenu pod wykonanie nowej wiaty, czy też po stronie Zamawiającego jest przygotowanie terenu prac? Jaka nawierzchnia występuje w miejscu wykonania wiaty?

#### **Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje przygotowania terenu pod montaż nowych wiat. Obecnie w miejscach będących przedmiotem zamówienia są zamontowane wiaty. Podłoże jakie tam występuje jest wykonane z kostki typu polbruk lub wylewki betonowej. Przed przystąpieniem do montażu istniejące wiaty zostaną wcześniej przez zamawiającego zdemontowane.

#### **Pytanie 4**

Czy Zamówienie obejmuje: obsługę geodezyjną projektu (operat powykonawczy), sporządzenie dokumentacji do zatwierdzenia materiałów (projekt, szkice, itp. dokumenty), konieczność zgłoszenia robót lub inne czynności administracyjne nieuwjęte w SWZ?

#### **Odpowiedź:**

Nie.

#### **Pytanie 5**

Czy podane wymiary wiaty wskazują wymiary podstawy wiaty czy powierzchni dachu?

#### **Odpowiedź:**

Wymiary dotyczą podstawy wiaty.

#### **Pytanie 6**

Czy dach ma być płaski jednospadowy, czy łukowy?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obie wersje.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający akceptuje dach z poliwęglanu komorowego gr. 6mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje dach z poliwęglanu litego lub równoważny materiał z tworzywa sztucznego ( wyglądem przypominający lite szkło), o parametrach wskazanych w przedmiocie zamówienia, natomiast grubość poliwęglanu powinna być dostosowana do wielkości konstrukcji i ilości kątowników jakie producent chce zastosować aby dach był wytrzymały, stabilny i bezpieczny.

**Pytanie 8**

Z jakich materiałów i o jakich wymiarach powinna być wykonana ławka?

**Odpowiedź:**

Długość ławki wewnętrznej została podana w zamówieniu i powinna być zamontowana na długości minimum 2/3 długości wiaty. Konstrukcja ławki powinna być wykonana z materiałów z których został wykonany stelaż wiaty, stelaż oczywiście dostosowany do całej konstrukcji siedziska, wysokość ławki standardowa stosowana w tego typu wiatkach. Siedzisko metalowe lub drewniane w kolorze wg palety RAL (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym).

**Pytanie 9**

Jakiej szerokości, grubości mają być deski strugane czterostronnie, w jakim rozstawie powinny być montowane? Z jakiego drewna powinny być wykonane?

**Odpowiedź:**

Deski powinny być o wymiarach: od 2 do 4cm grubości i od 10 do 12cm szerokości, przerwa między deskami powinna wynosić nie więcej niż połowa szerokości deski, rozłożone równomiernie na całej wysokości ściany bocznej.

**Pytanie 10**

Kratownice mają być na ścianie tylnej i bocznych, natomiast donice tylko przy bocznych, czy w związku z tym za ścianą tylną należy wykonać rabatę na nasadzenia pnączy?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 11**

Czy wiatka ma mieć system rozprowadzania wody?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 12**

Czy należy uwzględnić odwodnienie liniowe z rabat/donic?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 13**

Czy zamawiający akceptuje gablotę dopasowaną do wymiarów szyby tj. 1240x800 mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 14**

Ile i jakiego rodzaju roślin należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje nasadzeń.

**Pytanie 15**

Czy jest przewidziana tablica z nazwą przystanku, znaku D-15?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 16**

Z uwagi na proces produkcji konstrukcji wiat przystankowych trwający min. 8 tygodni, montaż z nasadzeniami ok. 3 tyg. Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu realizacji do 3mc od podpisania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia.

**Pytanie 17**

Czy w związku z zadanymi pytaniami może ulec zmianie termin składania ofert, Wykonawca wnioskuje o przesunięcie na 07.06.2024.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert.

**Pytanie 18**

Czy możliwe są zmiany zapisów Umowy w zakresie płatności? Z uwagi na dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wykonawca proponuje wypłacenie płatności na rachunek depozytowy notariusza, na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 z późn. zm.) do 30 czerwca 2024 r. Notariusz wypłaci Wykonawcy zdeponowane wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów Umowy.