

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń kuchennych w budynku nr 7 w kompleksie wojskowym nr 6068 Siemirowice  
ADRES INWESTYCJI : Kompleks Wojskowy 6068 Siemirowice  
INWESTOR : 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 277  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Roboty remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LMD Inwest Łukasz Dymura  
DATA OPRACOWANIA : 26.07.2024

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody CPV:  
45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty rozbiórkowe  
45400000-0 Wykończeniowe roboty budowlane-posadzki  
45442100-7 Roboty malarskie  
45442100-7 Wykończeniowe roboty budowlane - ściany, sufity  
45422100-4 Stolarka i ślusarka drzewiowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
<b>Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45110000-1 Roboty rozbiórkowe, 454000000 Wykończeniowe roboty budowlane-pozadzi, 45442100-7 Roboty malarskie, 45442100-7 Wykończeniowe roboty budowlane-ściany, sufity, 45422100-4 Stolarka i ślusarka drzwiowa</b>						
1	<b>KNNR 3 0605-05</b>	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków <0/26 wiatrołap 4> $(1.63 + 2.97) * 2 * 3.10 - (1.44 * 2.105 + 1.57 * 2.105)$ <0/25 hal/szatnia> $(3.29 + 5.795 + 5.765 + 0.22 + 5.175 + 0.40) * 3.10 - 1.57 * 3.045 + (9.51 * 2 + 0.365 + 0.225 + 0.525 * 2 + 1.885) * 2.86 - 1.395 * 2.78 + (4.34 * 2 + 0.375) * 0.925$ <0/24 sala konsumpcyjna 1> $(12.22 + 9.28) * 2 * 3.10 - \{(1.57 * 3.045) + (0.75 + 12.22 + 1.40) * 2.08\} + \{(0.41 + 0.435) * 2 * 1.01\} * 2$ <0/29 magazyn 9> $(2.32 + 3.175) * 2 * 2.86$ <0/27 sala konsumpcyjna 2> $(9.78 + 3.175) * 2 * 3.06 - 0.875 * 3.06 + (0.235 * 2 + 0.43) * 3.06 + (0.225 + 0.43 + 0.245) * 3.06 + (0.955 * 2 + 0.43) * 3.06 + 0.875 * 0.20$ <0/9 pomieszczenie socjalne> $(4.88 + 2.295 + 4.88 + 0.43 + 1.865) * 2.70$ <0/6 magazyn 4> $(4.755 + 0.15 + 2.235 + 1.16 + 0.37 + 3.74 + 1.86) * 2.73$ <0/5 magazyn 3> $(4.895 + 1.875) * 2 * 2.92$ <0/4 magazyn 2> $(2.64 + 3.595) * 2 * 2.72$ <0/2, 0/1 komunikacja, wiatrołap> $(1.45 + 2.57) * 2 * 2.72 + 1.45 * 0.485 + 1.45 * 0.65 * 2 + 1.935 * 2 * 2.72 + 1.60 * 0.655 + 1.57 * 2 * 0.52 + 0.295 * 2.20 * 2 + (0.515 + 0.985 + 1.915 + 1.01 + 1.525 + 0.98 + 1.82 + 0.99 + 4.295 + 0.67) * 2.72 + (0.27 + 1.00 + 1.20 + 0.99 + 0.56 + 0.98 + 1.64 + 0.985 + 4.155 + 0.965 + 1.895 + 0.96 + 0.355) * 2.72 + 1.575 * 0.52 * 2$ <0/14 magazyn 6> $(4.13 * 2 + 1.64 + 1.695 + 0.265 + 0.32) * 2.90$ <0/16 wiatrołap 3> $(1.46 * 2 + 1.435 * 2) * 2.94$ <0/17 magazyn 7> $(4.15 * 2 + 1.68 + 0.285 + 1.82) * 2.92$ <0/18 administracja> $(4.155 + 1.91) * 2 * 2.91$ <0/19 szatnia damska> $(4.15 + 1.95) * 2 * 2.72$ <0/22 magazyn 8> $(1.90 + 2.025) * 2 * 2.92$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
				<b>RAZEM</b>	<b>827.494</b>	
2	<b>KNNR 3 0605-05</b>	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków <0/12 zmywalnia 1> 19.23 <rozdzielnia 1> 18.71 <0/10 kuchnia 1> 85.64 <0/8 magazyn chłodnia> 18.45 <0/7 magazyn 5> 17.85 <magazyn 3> 9.18 <0/3 magazyn 1> 4.22 <0/14 magazyn 6> 6.40 <0/15 pom. produkcyjne> 13.20 <0/16 wiatrołap 3> 2.10 <0/17 magazyn 7> 7.66 <0/18 administracja> 7.94 <0/19 szatnia damska> 7.82 <0.22 magazyn 8> 3.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
				<b>RAZEM</b>	<b>222.110</b>	
3	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - wymiana skrzydeł drzwiowych - wsp. do R i S= 1.4 za demontaż skrzydeł istniejących <0/25 pom. hal/szatnia do łazienek> $0.90 * 2.05 * 5 + 0.80 * 2.05 * 1$ <0.13 wiatrołap 2> $0.90 * 2.05 * 3$ <0/12 zmywalnia 1> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/11 rozdzielnia 1> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/9 pom. socjalne> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/8 magazyn chłodnia> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/7 magazyn 5> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/6 magazyn 4> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/5 magazyn 3> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/4 magazyn 2> $0.90 * 2.05 * 1$ <0.3 magazyn 1> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/14 magazyn 6> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/15 pom. produkcyjne> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/16 wiatrołap 3> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/17 magazyn 7> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/18 administracja> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/19 szatnia damska> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/20 łazienka szatni> $0.90 * 2.05 * 1$ <0/21 wc szatni> $0.80 * 2.05 * 1$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<0/22 magazyn 8> 0.90 * 2.05 * 1	m <sup>2</sup>	1.845	
		<0.23 wc męski z przedsiomkiem> 0.90 * 2.05 * 2	m <sup>2</sup>	3.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.095</b>
4	<b>KNR 4-01 0354-10</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - analogia: demontaż drzwi wejściowych zewnętrznych <wejście główne> 1.57 * 2.105	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.305</b>
5	<b>KNR-W 2-02 1040-02</b>	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - montaż nowych drzwi aluminiowych <wejście główne> 1.57 * 2.105	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.305</b>
6	<b>KNR-W 2-02 2701-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt w suficie podwieszonym wsp. do R-0.4, S-0.4 <0/24 sala konsumpcyjna 1> 113.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	113.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.040</b>
7	<b>KNR 5-08 0512-01</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych <0/4 magazyn 2> 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	<b>KNR 4-01 0322-03</b>	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - narożniki aluminiowe 145	szt. szt.	145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
9	<b>KNR 4-01 0322-01</b>	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł - montaż odbojnic do drzwi wewnętrznych 24	szt. szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
10	<b>KNR-W 4-01 0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - rozbiórka okładzin z płytek na schodach zewnętrznych <wiatrołap 4> 3.10 * 1.67 + (1.67 * 2 + 3.82) * 0.36 + (2.03 * 2 + 4.58) * 0.38 + (1.67 * 2 + 3.10) * 0.155 + (2.03 * 2 + 3.82) * 0.15 + (2.41 * 2 + 4.58) * 0.18 <wiatrołap 2> 1.75 * 0.73 + (1.75 * 0.35) * 2 + (1.75 * 0.15) * 2 + (1.75 * 0.145) * 1 <wiatrołap 3> 1.76 * 0.745 + 1.76 * 0.35 * 2 + 1.76 * 0.15 + 1.76 * 0.14 + 1.76 * 0.13 <wiatrołap 1> 2.79 * 1.015 + 1.015 * 0.355 * 2 + 3.50 * 0.355 + (1.015 * 2 + 2.79) * 0.14 + 1.37 * 2 * 0.265 + 3.50 * 0.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.910 3.281 3.282 6.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.124</b>
11	<b>KNKRB 2 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze z zapr.cementowej gr.20 mm zatarte na gładko pod posadzki <wiatrołap 4> 3.10 * 1.67 + (1.67 * 2 + 3.82) * 0.36 + (2.03 * 2 + 4.58) * 0.38 + (1.67 * 2 + 3.10) * 0.155 + (2.03 * 2 + 3.82) * 0.15 + (2.41 * 2 + 4.58) * 0.18 <wiatrołap 2> 1.75 * 0.73 + (1.75 * 0.35) * 2 + (1.75 * 0.15) * 2 + (1.75 * 0.145) * 1 <wiatrołap 3> 1.76 * 0.745 + 1.76 * 0.35 * 2 + 1.76 * 0.15 + 1.76 * 0.14 + 1.76 * 0.13 <wiatrołap 1> 2.79 * 1.015 + 1.015 * 0.355 * 2 + 3.50 * 0.355 + (1.015 * 2 + 2.79) * 0.14 + 1.37 * 2 * 0.265 + 3.50 * 0.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.910 3.281 3.282 6.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.124</b>
12	<b>KNR 2-02 2111-01</b>	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - podesty schodów zewnętrznych z granitu <wiatrołap 4> 3.10 * 1.67 <wiatrołap 2> 1.75 * 0.73 <wiatrołap 3> 1.76 * 0.745 <wiatrołap 1> 2.79 * 1.015	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.177 1.278 1.311 2.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.598</b>
13	<b>KNR 2-02 2111-13</b>	Cokoliki wysokości do 20 cm - podstopnie z płytek granitowych <wiatrołap 4> (1.67 * 2 + 3.10) + (2.03 * 2 + 3.82) + (2.41 * 2 + 4.58) <wiatrołap 2> 1.75 * 3 <wiatrołap 3> 1.76 * 3 <wiatrołap 1> (2.79 + 1.015 * 2) + 1.37 * 2 + 3.50	m m m m	23.720 5.250 5.280 11.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.310</b>
14	<b>KNR 2-02 2112-02</b>	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5cm szerokości stopnia 40 cm - stopnie schodowe z granitu <wiatrołap 4> (1.67 * 2 + 3.82) + (2.03 * 2 + 4.58) <wiatrołap 2> 1.75 * 2 <wiatrołap 3> 1.76 * 2 <wiatrołap 1> 1.015 * 2 + 3.50	m m m m	15.800 3.500 3.520 5.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.350</b>