

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego wraz z modernizacją wiaty.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego			
1.1. Utwardzenia			
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	87,700
	87,7	m2	177,900
	177,9	m2	50,300
	50,3	m2	315,900
	razem	m2	315,900
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	315,900
3	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	315,900
	315,9	m2	315,900
	razem	m2	315,900
4	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	46,600
	38,0+8,6	m	70,000
	70,00	m	38,000
	38,00	m	25,000
	25,00	m	179,600
	razem	m	179,600
5	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	3,592
	179,60*0,20*0,10	m3	3,592
	razem	m3	3,592
6	Obrzeża/palisada betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową/	m	179,600
7	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem 15 cm	m2	179,600
8	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 25cm	m2	179,600
9	Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm	m2	179,600
10	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50 na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - szachownica, wg PT	m2	16,000
1.2. Trawnik			
11	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	1,000
12	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km	m3	1,000
13	Ręczne przekopanie gleby w terenie płaskim zadarnionym kategorii I-II	m2	126,300
14	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	126,300