

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn.: Scalenie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz, powiat Gorlice

ADRES INWESTYCJI: woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Biecz, m. Raclawice

NAZWA INWESTORA: Powiat Gorlicki

ADRES INWESTORA: ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

WYKONAWCA: Via Ambra

ADRES WYKONAWCY: ul. Mickiewicza 37/58  
01-625 Warszawa

BRANŻA: **Roboty rekultywacyjne**

DATA OPRACOWANIA: 17.11.2023r.

**PRZEDMIAR**

**"Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn.  
„Scalanie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz, powiat Gorlice"**

**ROBOTY REKULTYWACYJNE**

L.p.	Numer STWIORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość
1	2	3	4	5	6
	<b>01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
CPV	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
		<b><u>Usunięcie drzew lub krzaków</u></b>			
1	D – 01.02.02	<b>Karczowanie drzew o średnicy 10+35cm</b>	szt.		<b>10</b>
1,1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 10+35cm oraz ułożenie dłużyc pochodzących z wycinki bezpośrednio na działkach sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzętnienie terenu.	szt.	10	
2	D – 01.02.02	<b>Karczowanie pni drzew o średnicy 10+35cm</b>	szt.		<b>10</b>
2,1		Karczowanie drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy 10+35cm , - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzętnienie terenu.	szt.	10	
3	D – 01.02.02	<b>Karczowanie drzew o średnicy 36+55cm</b>	szt.		<b>10</b>
3,1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 36+55cm wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzętnienie terenu.	szt.	10	
4	D – 01.02.02	<b>Karczowanie pni drzew o średnicy 36+55cm</b>	szt.		<b>10</b>
4,1		Karczowanie pni drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy 36+55cm, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzętnienie terenu.	szt.	10	
5	D – 01.02.02	<b>Karczowanie drzew o średnicy ponad 55cm</b>	szt.		<b>10</b>
5,1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy ponad 55cm wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzętnienie terenu.	szt.	10	
6	D – 01.02.02	<b>Karczowanie pni drzew o średnicy ponad 55cm</b>	szt.		<b>10</b>
6,1		Karczowanie pni drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy ponad 55cm, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzętnienie terenu.	szt.	10	
7	D – 01.02.02	<b>Karczowanie krzaków i poszycia</b>	ha		<b>0,950</b>
7,1		Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia wraz z: - załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiałów pochodzących z karczowania, względnie spaleniem na miejscu drobnej pozostałości po karczowaniu, - zasypaniem dołów po karczowaniu i uprzętnieniem terenu.	ha	0,950	
		<b><u>Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny</u></b>			
8	D – 01.02.02	<b>Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm - związane z wyrównaniem terenu</b>	m2		<b>12480,0</b>
8,1		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przemieszczeniem go poza teren robót związanych z wyrównaniem terenu w celu późniejszego wbudowania w miejsca wyrównane po ścięciu miedz (średnia grubość humusu około 30cm).	m2	12480	
	<b>02.00.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
CPV	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
		<b><u>Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.</u></b>			
9	D – 02.01.01	<b>Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego</b>	m3		<b>624,0</b>

L.p.	Numer STWiORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość
9,1		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-VI wraz z załadunkiem, transportem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego - wykop pod rów kryty	m3	624,0	
	<b>06.00.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
CPV	45231000-5	Roboty budowlane W zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
		<u><b>Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b></u>			
<b>10</b>	D – 06.01.01	<b>Humusowanie przy grubości humusu 16+30cm</b>	<b>m2</b>		<b>21980,0</b>
10,1		Mechaniczne przemieszczenie humusu w celu wyrównania terenu warstwą urodzajną grubości ok. 30cm.	m2	21980,0	