



## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lubcz Mały  
ADRES INWESTYCJI : m. Lubcz Mały  
INWESTOR : Gmina Krzyż Wielkopolski  
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wlkp.  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 20.11.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>	:	<b>zł</b>

*Słownie:*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.11.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.47155	km km	1.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.472</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 7799.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7799.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>7799.220</b>
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 7799.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7799.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>7799.220</b>
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm 7504.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7504.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>7504.910</b>
5	N 006-10-02- 03-01	Utrwalenie naw emulsją z grysem 13dm3/m2 fr 8-11 7357.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7357.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7357.750</b>
6	N 006-10-02- 02-01	Utrwalenie naw emulsją z grysem 10dm3/m2 fr 5-8 7357.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7357.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7357.750</b>
7	N 006-10-02- 01-01	Utrwalenie naw emulsją z grysem 8dm3/m2 fr 2-5 7357.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7357.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7357.750</b>
8	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 1471.55*2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1471.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>1471.550</b>
9	Kalkulacja indywidual- na	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>