

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przebudowa budynku nr 7/1887 w celu dostosowania lokalu apteki zakładowej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ do obowiązujących przepisów.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, zgodnych z Dokumentacją projektową zadania, **z wyłączeniem** :
  - a. Wyposażenia obiektu – w całości
  - b. W zakresie robót budowlanych :
    - i. Wykonania okładzin ściennych z płytek
    - ii. Wykonania okładzin podłogowych z płytek
    - iii. Wykonania posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych
    - iv. Dostawy i montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej
    - v. Rolet zewnętrznych
    - vi. Montażu luster
    - vii. Dostawa i montaż oznakowania pomieszczeń wg dokumentacji
    - viii. Dostawa i montaż stojaków na rowery
    - ix. Dostawa i montaż ławek zewnętrznych
    - x. Dostawa i montaż koszy na śmieci
    - xi. Malowania ścian
    - xii. Tapetowania ścian
  - c. W zakresie instalacji sanitarnych :
    - i. Dostawy i montażu central wentylacyjnych
    - ii. Dostawy i montażu białego montażu (za wyjątkiem stelaży podtynkowych)
  - d. W zakresie instalacji elektrycznych :
    - i. Agregatu prądotwórczego
    - ii. Dostawy i montażu opraw oświetleniowych
    - iii. Dostawy i montażu osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki i przyciski, czujniki ruchu, gniazd instalacyjnych, system przyzywowy z toalety)
    - iv. Szafa dystrybucyjna sieci komputerowej GPD
    - v. Szafki dystrybucyjne sieci komputerowej LPD-1...13
  - e. Dźwigu zewnętrznego
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie :
  - a. Zmiana ścianek działowych z okładziną z płyt Fermacell na okładzinę z płyt g-k przy zachowaniu wymagań ochrony p.poż. i wilgotnościowych
  - b. Rezygnację z wykonania tynków renowacyjnych w piwnicach budynku na rzecz wykonania tynków cementowo-wapiennych
  - c. Wykończenie narożników ścian przy pomocy listew ochronnych z PCV zamiast projektowanych listew kątowników ze stali nierdzewnej
  - d. Stropodach łącznika – wykonanie pokrycia 2x papą zamiast projektowanej membrany