

PRZEDMIAR - etap 1 - zmieniony

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ADRES INWESTYCJI : UL. OBROŃCÓW POKOJU, OBRĘB EWIDENCYJNY JUSZKOWO NR 0017, DZIAŁKA NR 164/4
INWESTOR : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	CPV - 45100; 4511	Czynności w zakresie prac przygotowawczych i ziemnych			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe w terenie płaskim	ha		
d.1	0114-02	1.5	ha	1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR 2-01	Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III li IV	m ³		
d.1	0206-01	Na podstawie wykonanej siatki kwadratów - wykop 2215	m ³	2215.000	
				RAZEM	2215.000
3	KNR 2-01	Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III li IV	m ³		
d.1	0206-01	Na podstawie wykonanej siatki kwadratów - nasyp z kruszywa dowiezionego 2385	m ³	2385.000	
				RAZEM	2385.000
4		Dostawa materiału na wykonanie nasypów	m ³		
d.1	analiza indywidualna	2385	m ³	2385.000	
				RAZEM	2385.000
5	KNR 2-01	Wykonanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni łącznie z zagęszczeniem	m ³		
d.1	0206-01	podłoża gruntowego 1251.73*0.61	m ³	763.555	
				RAZEM	763.555
6	KNR 2-01	Kształtowanie skarp wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanką traw	m ²		
d.1	0510-03	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi z wykopu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-02 0108-04	grunt.kat. III wraz z utylizacją 2215	m ³	2215.000	
				RAZEM	2215.000
8		Usługa geodezyjna	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	CPV - 45111	Czynności w zakresie robót rozbiórkowych			
9	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0806-08	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.2	0108-09 0108-10	10 km wraz z utylizacją 1.35	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
3	CPV - 45233	Czynności w zakresie wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego			
11	KNR 9-11	Ułożenie geokompozytu o parametrach min. 30/30 kN/m na zakładkę 0,50 m	m ²		
d.3	0101-04 analogia	1251.73*1.5	m ²	1877.595	
				RAZEM	1877.595
4	CPV - 45233	Czynności w zakresie robót nawierzchniowych			
12	KNR 2-31	Ława pod obrzeża - ława betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	0.04*1390.5	m ³	55.620	
				RAZEM	55.620
13	KNNR 6	Ułożenie obrzeża betonowego chodnikowego o wymiarach 30x8cm układane	m		
d.4	0404-04	na ławie betonowej z oporem 1390.5	m	1390.500	
				RAZEM	1390.500
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 10cm	m ²		
d.4	0104-01	1251.73	m ²	1251.730	
				RAZEM	1251.730
15	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-	m ²		
d.4	0104-02	gęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm- łącznie 25cm Krotność = 15 1251.73	m ²	1251.730	
				RAZEM	1251.730
16	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha-	m ²		
d.4	0114-05	nicznie - o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1251.73	m ²	1251.730	
				RAZEM	1251.730

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - łącznie 25 cm Krotność = 10 1251.73	m ² m ²	 1251.730	 1251.730
				RAZEM	1251.730
18 d.4	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1251.73	m ² m ²	 1251.730	 1251.730
				RAZEM	1251.730
19 d.4	KNR 2-31 0505-05	Kostka betonowa wibroprasowana szara TT gr. 8cm 1251.73	m ² m ²	 1251.730	 1251.730
				RAZEM	1251.730