


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:100



1	proj. wykładzina zmywalna homogen., gr. 1,0 cm
	zaprawa samopoziomująca szlifowana
	szlichta zbrojona 5 cm
	warstwa izolacyjna - styropian 5 cm
	proj. izolacja przeciwwilgociowa folia PE 0,02mm
	papa zgrzewalna lub masa izolacyjna
	zaprawa wyrównująca 1-2 cm
	istniejący podkład betonowy

2	istniejąca papa termozgrzewalna
	istniejąca warstwa izolacyjna styropian/wełna min.
	istniejąca konstrukcja dachu strop DZ3
	konstrukcja wsporczą pod sufit podwieszany
	sufit systemowy g-k 60x60

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- ZAKRES OPRACOWANIA ETAP 2021

<div>PPiRI</div> <div>Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Różana 9 75-220 Koszalin</div>			
A	OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim		DATA sierpień 2021 r.
	ADRES:	Kamień Pomorski, ul. Żwirki i Wigury 2, dz.nr 78/1	
NAZWA RYS.:		PRZEKRÓJ A-A - ETAP 2021	
PROJEKTANT: (architektura)		mgr inż. arch. Jan Drzazga A/PB/8300/240/83	
SPRAWDZIŁ: (architektura)		mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83	
OPRACOWAŁA:		mgr inż. arch. A. Marcinik	
SKALA		1 : 100	
NR. RYS.		3	